

Zmluva o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Letanovce
Adresa: Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Slavomír Zahornadský, starosta obce
IČO: 00329304
DIČ: 2020717743
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: +421 53 4299 517
E-mail: starosta@letanovce.sk
www: www.letanovce.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: HASKO, spol. s r.o.
Sídlo: Domčeková 7373/4, Košice, 04001
IČO: 17146933
IČ DPH: SK2020480649
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: obchodný register Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č.938/V
Zastúpený: Ing. Slavomír Kožár, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5127793899/0900 IBAN: SK83 0900 0000 0051 2779 3899
Tel.: 0903904146
E-mail: haskostav@stonline.sk
Webová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „zmluva“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice Letanovce I a II etapa**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – vid'. príloha ZoD a vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. zrealizovať a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ a stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: Ing. Kožár Slavomír
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí príspevku resp. dotácie vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.

IV. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po nadobudnutí účinnosti ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, Práce budú realizované po častiach v závislosti do zabezpečenia dostatku

finančných prostriedkov. Jednotlivé realizované celky prac pri prerušení musia byť ukončené tak aby sa dielo dalo užívať.

2. Miesto realizácie stavebných prác: **Hasičská zbrojnica Letanovce**, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a ponukového rozpočtu.

V. Cena

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne: I a II etapa
bez DPH **81 639,74 EUR**
DPH 20 % **16 327,95 EUR**

Cena spolu s DPH 97 967,69 EUR
2. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZovVO“).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

1. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
2. Zhotoviteľ má právo na mesačnú fakturáciu. Faktúra za príslušný mesiac môže byť vystavená po odsúhlasení súpisov vykonaných prác stavebným dozorom.
3. Fakturácia po uplynutí lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeškanie v dôsledku vyššej moci a / alebo iných objektívnych príčin) je možná iba na základe dohody zmluvných strán, pričom zmluvné strany sa zaväzujú hľadať vzájomne prospešné riešenia.
4. Pred vystavením faktúry, za vykonané práce, zhotoviteľ predloží na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác objednávateľovi, ktorý tieto vykonané práce najskôr skontroluje.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry a konečnej faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovných dní od ich obdržania.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza (názov projektu; číslo projektu; operačný program a pod.).
9. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:

- Krycí list rozpočtu čerpania,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické porealizačné zameranie), pokiaľ sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce a bude ich stavebný dozor alebo objednávateľ vopred vyžadovať,
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči
10. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
 11. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
 12. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
 - skutočne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode VI.7 tejto Zmluvy,
 13. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná príslušná platba z bankového účtu objednávateľa.
 14. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu.
 15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
 16. Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ. Navyše práce musia byť fakturované osobitne a samostatne.
 17. Financovanie predmetu zmluvy bude z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním dohodnutej časti diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľom min. v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vád.
3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia časti diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou.
4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch objednávateľa bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
 - 1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov, napr. vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku a pod., bude vyhradzovať schválenie akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
4. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./.
6. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky a fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.

V Letanovciach, dňa 29. 4. 2020

V Košiciach, dňa 19. 04. 2020


Objednávateľ:



Slavomír Zahornadský
starosta obce

Zhotoviteľ:

Ing. Slavomír Kožár
konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

JKSO:
Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO: 17146933
IČ DPH: SK2020480649

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | | 42 069,95 |
| Ostainé náklady zo súhrnného listu | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 42 069,95 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 42 069,95 | 8 413,99 |
| Cena s DPH | v | EUR | 50 483,94 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 42 069,95 | 50 483,94 |
| 01 | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 1. časť | 28 093,42 | 33 712,10 |
| S1 | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA/ 1.časť | 28 093,42 | 33 712,10 |
| 02 | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť | 13 976,53 | 16 771,84 |
| E1 | Elektrická inštalácia - I. etapa/ 2. časť | 2 077,15 | 2 492,58 |
| S2 | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA/2.časť | 11 899,38 | 14 279,26 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 42 069,95 | 50 483,94 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA

Objekt:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 1. časť

Časť:

**S1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/ 1.časť**

JKSO:

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO:

17146933

IČ DPH:

SK2020480649

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 28 093,42 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 28 093,42 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižovaná | 28 093,42 | 20,00% | 5 618,68 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 33 712,10 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Objekt:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 1. časť

Časť:

**S1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/ 1.časť**

Miesto:

Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 093,42

HSV - Práce a dodávky HSV

17 585,22

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemné práce | 336,40 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 1 679,46 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 69,76 |
| 5 - Komunikácie | 300,99 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 10 821,55 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 441,25 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 935,81 |

PSV - Práce a dodávky PSV

10 508,21

| | |
|---|----------|
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 2 991,74 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 078,72 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 2 149,55 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 4 187,58 |
| 783 - Nátery | 100,61 |

2) Ostatné náklady

0,00

| | |
|---------------------|------|
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 093,42

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA

Objekt:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 1. časť

Časť:

**S1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/ 1.časť**

Miesto:

Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

28 093,421

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|---------|------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 17 585,216 |
| D | | 1 | Zemné práce | | | | 336,400 |
| 1 | K | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 8,448 | 38,160 | 322,376 |
| 2 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 8,448 | 1,660 | 14,024 |
| D | | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 1 679,459 |
| 3 | K | 310237252 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm | ks | 2,000 | 11,930 | 23,860 |
| 4 | K | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú | m3 | 4,203 | 231,240 | 971,902 |
| 5 | K | 317234410 | Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú | m3 | 0,432 | 271,120 | 117,124 |
| 6 | K | 317941121 | Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0,088 | 382,170 | 33,631 |
| 7 | M | 133810000400 | Tyč ocelová prierezu I 120 mm | t | 0,088 | 792,570 | 69,746 |
| 8 | K | 317941123 | Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm | t | 0,347 | 352,410 | 122,286 |
| 9 | M | 134810000101 | Tyč ocelová hrubá prierezu I 180 mm | t | 0,347 | 982,450 | 340,910 |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 69,760 |
| 10 | K | 413232221 | Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm | ks | 8,000 | 8,720 | 69,760 |
| D | | 5 | Komunikácie | | | | 300,994 |
| 11 | K | 5642611R1 | Odkvapový chodník z dunajského štrku hr. do 200 mm | m2 | 14,450 | 20,830 | 300,994 |
| D | | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 10 821,550 |
| 12 | K | 621462234 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm | m2 | 4,725 | 5,050 | 23,861 |
| 13 | K | 621481119 | Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 4,725 | 13,950 | 65,914 |
| 14 | K | 622464234 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm | m2 | 168,776 | 12,490 | 2 108,012 |
| 15 | K | 622464262 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna, ušľachtilá omietka | m2 | 8,922 | 18,530 | 165,325 |
| 16 | K | 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 21,120 | 39,840 | 841,421 |
| 17 | K | 625251577 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 159,146 | 41,760 | 6 645,937 |
| 18 | K | 625251612 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 mm, minerálne riešenie | m2 | 9,630 | 35,000 | 337,050 |
| 19 | K | 642942331 | Osadenie ocelevej zárubne alebo rámu | ks | 2,000 | 36,820 | 73,640 |
| 20 | M | 553000 011 | Ocelový rám pre garážové vráta - výroba a dodanie | ks | 2,000 | 206,380 | 412,760 |
| 21 | K | 642944121 | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, pl. otv. do 2,5 m2 | ks | 2,000 | 51,820 | 103,640 |
| 22 | M | 553310009000 | Zárubňa ocelová CgU švxhr 900x1970 | ks | 1,000 | 23,050 | 23,050 |
| 23 | M | 553310008800 | Zárubňa ocelová CgU švxhr 800x1970 | ks | 1,000 | 20,940 | 20,940 |
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 3 441,247 |
| 24 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 140,800 | 2,450 | 344,960 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 140,800 | 1,420 | 199,936 |
| 26 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 140,800 | 1,450 | 204,160 |
| 27 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 97,520 | 3,870 | 377,402 |
| 28 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 97,520 | 3,880 | 378,378 |
| 29 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 4,000 | 0,380 | 1,520 |
| 30 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 3,000 | 0,600 | 1,800 |
| 31 | K | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených | m2 | 3,920 | 7,100 | 27,832 |
| 32 | K | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t | m2 | 5,000 | 14,920 | 74,600 |
| 33 | K | 968071137R | vyvesenie kovoveno krídla vrat do suti plochy nad 4 m2 | ks | 1,000 | 10,580 | 10,580 |
| 34 | K | 968072246 | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t | m2 | 3,600 | 3,930 | 14,148 |
| 35 | K | 968072559 | Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t | m2 | 21,360 | 3,500 | 74,760 |
| 36 | K | 971033561 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0,888 | 73,060 | 64,877 |
| 37 | K | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t | m3 | 3,956 | 51,540 | 203,892 |
| 38 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 30,334 | 12,400 | 376,142 |
| 39 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 364,008 | 0,400 | 145,603 |
| 40 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 30,334 | 9,240 | 280,286 |
| 41 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 30,334 | 1,050 | 31,851 |
| 42 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 30,334 | 20,720 | 628,520 |

D 99 Presun hmôt HSV 935,806

43 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 29,354 31,880 935,806

D PSV Práce a dodávky PSV 10 508,205

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 991,739

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--------|---------|
| 44 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 112,340 | 4,680 | 525,751 |
| 45 | M | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 129,191 | 6,520 | 842,325 |
| 46 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 352,748 | 1,130 | 398,605 |
| 47 | K | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 15,670 | 7,520 | 117,838 |
| 48 | K | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 15,670 | 7,600 | 119,092 |
| 49 | M | 283220001200 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 18,021 | 10,570 | 190,482 |
| 50 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 63,777 | 1,140 | 72,706 |
| 51 | K | 712973420 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° | m | 30,880 | 8,690 | 268,347 |
| 52 | K | 712973840 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm | m | 10,460 | 8,760 | 91,630 |
| 53 | K | 712990040 | Položenie geotextílie na strechy ploché do 10° | m2 | 134,808 | 0,520 | 70,100 |
| 54 | M | 693110001300 | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA | m2 | 155,029 | 1,390 | 215,490 |
| 55 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 2,656 | 29,890 | 79,373 |

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 078,721

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 56 | K | 764351810 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 10,450 | 0,900 | 9,405 |
| 57 | K | 764352423 | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | m | 10,460 | 24,330 | 254,492 |
| 58 | K | 764410740 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu | m | 8,200 | 13,830 | 113,406 |
| 59 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 5,200 | 1,180 | 6,136 |
| 60 | K | 764430420 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 32,180 | 1,160 | 37,329 |
| 61 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 32,180 | 16,030 | 515,845 |
| 62 | K | 764451802 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t | m | 3,000 | 0,770 | 2,310 |
| 63 | K | 764454453 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm | m | 5,000 | 23,910 | 119,550 |
| 64 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 1,880 | 10,770 | 20,248 |
| D 766 Konštrukcie stolárske | | | | | | | 2 149,554 |
| 65 | K | 766621402 | Montáž okien plastových | m | 25,600 | 10,130 | 259,328 |
| 66 | M | 611410005 00 | Plastové okno jednokrídlové 600x1800 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 97,690 | 97,690 |
| 67 | M | 611410005 01 | Plastové okno jednokrídlové 1500x600 mm, izolačné trojsklo | ks | 2,000 | 151,530 | 303,060 |
| 68 | M | 611410005 02 | Plastové okno jednokrídlové 1800x1180 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 148,260 | 148,260 |
| 69 | M | 611410005 03 | Plastové okno jednokrídlové 1400x500 mm, izolačné trojsklo | ks | 2,000 | 149,830 | 299,660 |
| 70 | K | 766661422 | Montáž dverí drevených vchodových | ks | 2,000 | 25,630 | 51,260 |
| 71 | M | 611720001291 | Dvere drevené vchodové 900x1970 | m2 | 1,000 | 482,680 | 482,680 |
| 72 | M | 611720001292 | Dvere drevené vchodové 800x1970 | m2 | 1,000 | 495,410 | 495,410 |
| 73 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,568 | 21,490 | 12,206 |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | 4 187,583 |
| 74 | K | 767331801 | Demontáž akejkoľvek striedky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 0,0019t | ks | 1,000 | 3,400 | 3,400 |
| 75 | K | 767331802 | Demontáž striedky nad vstupom do garáže | ks | 1,000 | 13,410 | 13,410 |
| 76 | K | 767658113 | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 2,000 | 188,930 | 377,860 |
| 77 | M | 553410042700 | Vráta garážové priemyselné sekcionálne s elektrickým pohonom, rozmer 3500x3600 mm | ks | 2,000 | 1 877,280 | 3 754,560 |
| 78 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,916 | 41,870 | 38,353 |
| D 783 Nátery | | | | | | | 100,608 |
| 79 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 13,100 | 4,830 | 63,273 |
| 80 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 13,100 | 2,850 | 37,335 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

E1 - Elektrická inštalácia - I. etapa/ 2. časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

17146933

SK2020480649

| | |
|---------------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | 2 077,15 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 2 077,15 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 2 077,15 | 20,00% | 415,43 |

Cena s DPH v EUR **2 492,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

E1 - Elektrická inštalácia - I. etapa/ 2. časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|-----------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 077,15 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 203,10 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 203,10 |
| M - Práce a dodávky M | 1 508,37 |
| 21-M - Elektromontáže | 1 508,37 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 365,68 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 077,15 |

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

E1 - Elektrická inštalácia - I. etapa/ 2. časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 077,150

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|--------|-------|---------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 203,100 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 203,100 |
| 1 | K | 969011121 | Vybúranie drážky 30x30mm | m | 50,000 | 1,640 | 82,000 |
| 2 | K | 969011131 | Vybúranie drážky 50x50mm | m | 35,000 | 3,010 | 105,350 |
| 3 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu | ks | 9,000 | 1,750 | 15,750 |

| | | | | | | | |
|---|------|--|-------------------|--|--|--|-----------|
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 1 508,370 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 1 508,370 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--------|---------|
| 4 | K | 210010301 | Krabička prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 9,000 | 0,780 | 7,020 |
| 5 | M | 3450915000 | Krabička univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027 | ks | 9,000 | 0,590 | 5,310 |
| 6 | M | 3450644300 | Svorka WAGO 273-104 | ks | 25,000 | 0,150 | 3,750 |
| 7 | K | 210010321 | Krabička (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 6,000 | 3,850 | 23,100 |
| 8 | M | 3450907510 | Krabička KU 68-1903 | ks | 6,000 | 0,880 | 5,280 |
| 9 | K | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 8,000 | 7,170 | 57,360 |
| 10 | M | 3450927000 | Krabička 6455-11 acid | ks | 8,000 | 2,310 | 18,480 |
| 11 | K | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ² | ks | 12,000 | 3,010 | 36,120 |
| 12 | K | 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 3,000 | 2,760 | 8,280 |
| 13 | M | 3450201320 | Spínač 1 | ks | 3,000 | 1,730 | 5,190 |
| 14 | K | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 6,000 | 3,090 | 18,540 |
| 15 | M | 3450201570 | Prepínač 6 | ks | 6,000 | 2,000 | 12,000 |
| 16 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1 | ks | 2,000 | 3,990 | 7,980 |
| 17 | M | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 2,000 | 4,990 | 9,980 |
| 18 | K | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 2,000 | 4,560 | 9,120 |
| 19 | M | 3450330200 | Zásuvka 5517-2750 | ks | 2,000 | 9,790 | 19,580 |
| 20 | K | 210111126 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE | ks | 2,000 | 2,990 | 5,980 |
| 21 | M | 3450348300 | Zásuvka IZS 1653 | ks | 2,000 | 3,200 | 6,400 |
| 22 | K | 210200012 | Svietidlo interierové | ks | 17,000 | 5,950 | 101,150 |
| 23 | M | 3486901050 | Stropné svietidlo, LED 20W, IP23 | ks | 8,000 | 38,800 | 310,400 |
| 24 | M | 3486301270 | Nástenné svietidlo LED 10W, IP23 | ks | 4,000 | 24,140 | 96,560 |
| 25 | M | 3486801250 | Inverter pre núdzové svietidla VVG 6-36W, 3 hodiny, 3,6V/4,0Ah | ks | 5,000 | 20,090 | 100,450 |
| 26 | K | 210290742 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 3,000 | 5,840 | 17,520 |
| 27 | M | 4840001000 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 500W | ks | 1,000 | 51,650 | 51,650 |
| 28 | M | 4840002000 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 1750W | ks | 1,000 | 50,120 | 50,120 |
| 29 | M | 4840004000 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 2000W | ks | 2,000 | 60,950 | 121,900 |
| 30 | K | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | ks | 1,000 | 2,180 | 2,180 |
| 31 | M | 4290013069 | axiální ventilátor | ks | 1,000 | 71,550 | 71,550 |
| 32 | K | 210800068 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm ² | m | 100,000 | 0,590 | 59,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100,000 | 0,360 | 36,000 |
| 34 | K | 210800069 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 50,000 | 0,630 | 31,500 |
| 35 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50,000 | 0,540 | 27,000 |
| 36 | K | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 50,000 | 0,210 | 10,500 |
| 37 | M | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50,000 | 0,610 | 30,500 |
| 38 | K | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 40,000 | 0,240 | 9,600 |
| 39 | M | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 40,000 | 0,990 | 39,600 |
| 40 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 5,200 | 3,600 | 18,720 |
| 41 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 0,900 | 15,000 | 13,500 |
| 42 | K | PD | Presun dodávok | % | 0,900 | 15,000 | 13,500 |
| 43 | K | PM | Podružný materiál | % | 2,500 | 3,600 | 9,000 |
| 44 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0,900 | 30,000 | 27,000 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 365,680

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|---------|
| 45 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce DEMONTÁŽ | hod | 20,000 | 10,820 | 216,400 |
| 46 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12,000 | 12,440 | 149,280 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

**S2 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/2.časť**

JKSO:

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO:

17146933

IČ DPH:

SK2020480649

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 11 899,38 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 11 899,38 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 11 899,38 | 20,00% | 2 379,88 |

Cena s DPH v EUR **14 279,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I.ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

**S2 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/2.časť**

Miesto:

Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 899,38

HSV - Práce a dodávky HSV

5 985,59

1 - Zemné práce

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 584,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

997,56

99 - Presun hmôt HSV

403,99

PSV - Práce a dodávky PSV

5 913,79

713 - Izolácie tepelné

2 100,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 952,66

766 - Konštrukcie stolárske

139,92

784 - Maľby

720,82

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 899,38

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - I. ETAPA

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HZ - 2. časť

Časť:

**S2 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - I. ETAPA/2.časť**

Miesto:

Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

11 899,384

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 985,593 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 0,000 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 4 584,044 |
| 1 | K | 612421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % | m2 | 142,955 | 1,430 | 204,426 |
| 2 | K | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 142,955 | 7,080 | 1 012,121 |
| 3 | K | 612460253 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková, hr. 5 mm | m2 | 142,955 | 4,920 | 703,339 |
| 4 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 142,955 | 1,780 | 254,460 |
| 5 | K | 632450419 | Betónový poter hr. 50 mm | m2 | 97,520 | 23,900 | 2 330,728 |
| 6 | K | 642944121 | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, pl. otv. do 2,5 m2 | ks | 1,000 | 51,860 | 51,860 |
| 7 | M | 553310008800 | Zárubňa oceľová CgU švxhr 800x1970 | ks | 1,000 | 27,110 | 27,110 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 997,563 |
| 8 | K | 96504332 | Búranie narušeného betónu podlahy | m3 | 2,438 | 87,230 | 212,667 |
| 9 | K | 978013121 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m2 | 142,955 | 0,300 | 42,887 |
| 10 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 15,774 | 12,070 | 190,392 |
| 11 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 189,288 | 0,400 | 75,715 |
| 12 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 15,774 | 9,150 | 144,332 |
| 13 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 15,774 | 1,040 | 16,405 |
| 14 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 15,774 | 19,980 | 315,165 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 403,986 |
| 15 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 12,396 | 32,590 | 403,986 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 5 913,791 |
| D | 713 | | Izolácie tepelné | | | | 2 100,395 |
| 16 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením | m2 | 103,272 | 5,690 | 587,618 |
| 17 | M | 631440001100 | Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, minerálna izolácia pre podlahy a stropy | m2 | 105,337 | 11,480 | 1 209,269 |
| 18 | K | 713131100 | Montáž parotesnej fólie | m2 | 103,057 | 1,510 | 155,616 |
| 19 | M | 283230006600 | Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm | m2 | 118,516 | 0,990 | 117,331 |
| 20 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,456 | 20,990 | 30,561 |
| D | 763 | | Konštrukcie - drevostavby | | | | 2 952,659 |
| 21 | K | 763132220 | SDK podhlad protipožiarny | m2 | 103,057 | 27,210 | 2 804,181 |
| 22 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 5,040 | 29,460 | 148,478 |
| D | 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 139,922 |

139,922

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 17,790 | 17,790 |
| 24 | M | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm plné | ks | 1,000 | 90,430 | 90,430 |
| 25 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 1,000 | 19,300 | 19,300 |
| 26 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 9,540 | 1,300 | 12,402 |
| D 784 | | | Maľby | | | | 720,815 |
| 27 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov v. do 3,80 m | m2 | 246,012 | 0,750 | 184,509 |
| 28 | K | 784452470 | Maľby z maliarskych zmesí dvojnás. do 3,80 m | m2 | 246,012 | 2,180 | 536,306 |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

JKSO:

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO:

17146933

IČ DPH:

SK2020480649

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | | | 39 569,79 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 39 569,79 |
| | Sadzba dane | Základ dane | | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | | 0,00 |
| znižená | 20,00% | 39 569,79 | | 7 913,96 |
| Cena s DPH | v | EUR | | 47 483,75 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 39 569,79 | 47 483,75 |
| S1 | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA | 28 964,36 | 34 757,23 |
| E2 | Eelektrická inštalácia - II.etapa | 5 036,29 | 6 043,55 |
| ZT | Zdravotechnická inštalácia | 5 569,14 | 6 682,97 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 39 569,79 | 47 483,75 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II.
ETAPA
Objekt: S1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
LETANOVCE - II. ETAPA

JKSO:
Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Objednávateľ:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Zhotoviteľ:
Hasko, spol. s r.o., Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 17146933
IČ DPH: SK2020480649

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 28 964,36 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 28 964,36 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | 28 964,36 | 20,00% | 5 792,87 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 34 757,23 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Objekt: S1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 28 964,36 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 564,79 |
| 1 - Zemné práce | 278,19 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 552,63 |
| 5 - Komunikácie | 311,90 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 11 613,95 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 725,74 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 1 082,37 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 11 399,57 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 860,26 |
| 713 - Izolácie tepelné | 823,65 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 1 127,23 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 312,76 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 2 530,47 |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 328,63 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 1 212,57 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 1 312,84 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 282,11 |
| 784 - Maľby | 609,04 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 28 964,36 |

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNE UPRAVY OBJEKTU HASICHSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Objekt: S1 - STAVEBNE UPRAVY OBJEKTU HASICHSKEJ ZBROJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 28 964,356 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 17 564,785 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 278,191 |
| 1 | K | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 6,960 | 38,320 | 266,707 |
| 2 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 6,960 | 1,650 | 11,484 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 552,630 |
| 3 | K | 317165121 | Prekladový trámec šírky 150 mm, dĺžky 1150 mm | ks | 2,000 | 18,970 | 37,940 |
| 4 | K | 317165221 | Nosný preklad šírky 300 mm dĺžky 1300 mm | ks | 1,000 | 53,530 | 53,530 |
| 5 | K | 340238212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 2,400 | 35,500 | 85,200 |
| 6 | K | 340291132 | Ukotvenie priečok k mur. konštrukciám | m | 8,400 | 6,810 | 57,204 |
| 7 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 9,000 | 29,560 | 266,040 |
| 8 | K | 349231811 | Primurovka ostenia vo vyburaných otvoroch nad 80 do 150 mm | m2 | 1,200 | 43,930 | 52,716 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 311,904 |
| 9 | K | 5642611R1 | Odkvapový chodník z dunajského štrku hr. do 200 mm | m2 | 15,200 | 20,520 | 311,904 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 11 613,953 |
| 10 | K | 612421311 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých | m2 | 203,894 | 2,310 | 470,995 |
| 11 | K | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 225,414 | 1,860 | 419,270 |
| 12 | K | 612460253 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková, hr. 5 mm | m2 | 225,414 | 7,180 | 1 618,473 |
| 13 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením | m2 | 225,414 | 5,000 | 1 127,070 |
| 14 | K | 622464234 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm | m2 | 98,045 | 12,690 | 1 244,191 |
| 15 | K | 622464262 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna, ušľachtilá omietka | m2 | 7,935 | 18,470 | 146,559 |
| 16 | K | 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 16,590 | 39,640 | 657,628 |
| 17 | K | 625251577 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 92,945 | 41,850 | 3 889,748 |
| 18 | K | 625251612 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 mm, minerálne riešenie | m2 | 5,100 | 34,390 | 175,389 |
| 19 | K | 631312611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 3,908 | 124,730 | 487,445 |
| 20 | K | 632450285 | Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm | m2 | 39,960 | 8,900 | 355,644 |
| 21 | K | 632450419 | Betónový poter hr. 50 mm | m2 | 15,870 | 24,070 | 381,991 |
| 22 | K | 642944121 | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, pl. otv. do 2,5 m2 | ks | 8,000 | 53,130 | 425,040 |
| 23 | M | 553310009000 | Zárubňa oceľová CgU švxhr 900x1970 mm | ks | 1,000 | 28,260 | 28,260 |
| 24 | M | 553310008800 | Zárubňa oceľová CgU švxhr 800x1970 mm | ks | 3,000 | 26,390 | 79,170 |
| 25 | M | 553310008400 | Zárubňa oceľová CgU švxhr 600x1970 mm | ks | 4,000 | 26,770 | 107,080 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 3 725,739 |
| 26 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 93,900 | 2,450 | 230,055 |
| 27 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 93,900 | 1,410 | 132,399 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 93,900 | 1,390 | 130,521 |
| 29 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 39,960 | 3,650 | 145,854 |
| 30 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 55,830 | 3,830 | 213,829 |
| 31 | K | 96504332 | Búranie narušeného betónu podlahy - garáž | m3 | 0,635 | 88,080 | 55,931 |
| 32 | K | 965043331 | Búranie podkladov z betónu, mazanín betónových s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t | m3 | 3,996 | 119,630 | 478,041 |
| 33 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 30,540 | 1,980 | 60,469 |
| 34 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 5,000 | 0,360 | 1,800 |
| 35 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 1,000 | 0,600 | 0,600 |
| 36 | K | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených | m2 | 5,400 | 6,650 | 35,910 |
| 37 | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 9,600 | 20,380 | 195,648 |
| 38 | K | 971033461 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t | ks | 1,000 | 21,750 | 21,750 |
| 39 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | m2 | 2,400 | 4,370 | 10,488 |
| 40 | K | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0,660 | 45,830 | 30,248 |
| 41 | K | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 10,000 | 2,220 | 22,200 |
| 42 | K | 978013141 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 203,894 | 0,800 | 163,115 |
| 43 | K | 978059511 | Odkkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, -0,06800t | m2 | 13,600 | 6,640 | 90,304 |
| 44 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 36,210 | 12,190 | 441,400 |
| 45 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 434,520 | 0,400 | 173,808 |
| 46 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 36,210 | 9,210 | 333,494 |
| 47 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 36,210 | 1,040 | 37,658 |
| 48 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 36,210 | 19,890 | 720,217 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 082,368 |
| 49 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 32,572 | 33,230 | 1 082,368 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 11 399,571 |
| D | | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 1 860,260 |
| 50 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 65,805 | 4,470 | 294,148 |
| 51 | M | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 75,676 | 6,400 | 484,326 |
| 52 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 206,628 | 1,140 | 235,556 |
| 53 | K | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom | m2 | 13,775 | 7,600 | 104,690 |
| 54 | M | 283220001200 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 15,841 | 10,380 | 164,430 |
| 55 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 56,064 | 1,090 | 61,110 |
| 56 | K | 712973420 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° | m | 33,700 | 8,940 | 301,278 |
| 57 | K | 712990040 | Položenie geotextílie na strechy ploché do 10° | m2 | 78,966 | 0,530 | 41,852 |
| 58 | M | 693110001300 | Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA | m2 | 90,850 | 1,350 | 122,648 |
| 59 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 2,703 | 18,580 | 50,222 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|--------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| D 713 | | | Izolácie tepelné | | | | 823,654 |
| 60 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením | m2 | 39,960 | 5,760 | 230,170 |
| 61 | M | 631440001100 | Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, minerálna izolácia pre podhľady a stropy | m2 | 40,759 | 11,630 | 474,027 |
| 62 | K | 713131100 | Montáž parotesnej fólie | m2 | 39,960 | 1,520 | 60,739 |
| 63 | M | 283230006600 | Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm | m2 | 45,954 | 1,010 | 46,414 |
| 64 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,495 | 8,230 | 12,304 |
| D 763 | | | Konštrukcie - drevostavby | | | | 1 127,233 |
| 65 | K | 763132220 | SDK podhľad protipožiarny | m2 | 33,920 | 27,010 | 916,179 |
| 66 | K | 763132420 | SDK podhľad protipožiarny impregnovaný | m2 | 6,040 | 25,480 | 153,899 |
| 67 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 5,085 | 11,240 | 57,155 |
| D 764 | | | Konštrukcie klampiarske | | | | 1 312,761 |
| 68 | K | 764333420 | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm | m | 34,900 | 15,430 | 538,507 |
| 69 | K | 764410740 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu | m | 5,700 | 14,010 | 79,857 |
| 70 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 5,700 | 1,190 | 6,783 |
| 71 | K | 764430440 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm | m | 28,850 | 21,730 | 626,911 |
| 72 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 28,850 | 1,170 | 33,755 |
| 73 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 2,054 | 13,120 | 26,948 |
| D 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | 2 530,474 |
| 74 | K | 766621402 | Montáž okien plastových | m | 27,400 | 10,090 | 276,466 |
| 75 | M | 611410005 11 | Plastové okno 1770 x 1470 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 396,400 | 396,400 |
| 76 | M | 611410005 12 | Plastové okno 600 x 870 mm, izolačné trojsklo | ks | 2,000 | 92,160 | 184,320 |
| 77 | M | 611410005 13 | Plastové okno 860 x 600 mm, izolačné trojsklo | ks | 3,000 | 91,210 | 273,630 |
| 78 | K | 766661422 | Montáž dverí drevených vchodových | ks | 1,000 | 25,240 | 25,240 |
| 79 | M | 611720001291 | Dvere drevené vchodové 900x1970 | m2 | 1,000 | 468,340 | 468,340 |
| 80 | K | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 7,000 | 17,160 | 120,120 |
| 81 | M | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm | ks | 7,000 | 91,150 | 638,050 |
| 82 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 7,000 | 19,040 | 133,280 |
| 83 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,512 | 28,570 | 14,628 |
| D 769 | | | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 328,630 |
| 84 | K | 76901 100 | Montáž ventilátora | ks | 2,000 | 25,060 | 50,120 |
| 85 | M | 429140006100 | Ventilátor | ks | 2,000 | 74,620 | 149,240 |
| 86 | K | 76902 100 | Montáž VZT - potrubie vrátane tvaroviek a závesnej konštr. | m | 3,000 | 21,020 | 63,060 |
| 87 | M | 429810 01 | Potrubie kruhové spiro DN 160 vrátane tvaroviek | m | 3,000 | 12,210 | 36,630 |
| 88 | M | 429810 02 | Závesný a kotviaci materiál, spojovací a tesniaci materiál | sada | 1,000 | 29,580 | 29,580 |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždíc | | | | 1 212,571 |
| 89 | K | 771411014 | Montáž soklíkov z obkladačiek výšky 100 mm | m | 53,450 | 3,290 | 175,851 |
| 90 | M | 597640001200 | Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxv 200x100 mm | m2 | 5,452 | 9,300 | 50,704 |
| 91 | K | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 30,540 | 14,010 | 427,865 |
| 92 | M | 59764980501 | Dlaždice keramické protišmykové | m2 | 31,456 | 16,500 | 519,024 |
| 93 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 3,231 | 12,110 | 39,127 |
| D 781 | | | Dokončovacie práce a obklady | | | | 1 312,837 |
| 94 | K | 781419795 | Príplatok za špárovanie | m2 | 34,000 | 1,990 | 67,660 |
| 95 | K | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | m2 | 35,360 | 17,210 | 608,546 |
| 96 | M | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké | m2 | 36,774 | 16,030 | 589,487 |
| 97 | K | 781493112 | Montáž plastových dvierok 300x150mm | ks | 1,000 | 5,260 | 5,260 |
| 98 | M | 286100103 | Plastové dvierka 300x150mm | ks | 1,000 | 14,070 | 14,070 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 99 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 2,120 | 13,120 | 27,814 |
| D 783 | | | Dokončovacie práce - nátery | | | | 282,109 |
| 100 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 23,580 | 4,770 | 112,477 |
| 101 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 23,580 | 2,720 | 64,138 |
| 102 | K | 783894612 | Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov | m2 | 39,960 | 2,640 | 105,494 |
| D 784 | | | Maľby | | | | 609,042 |
| 103 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov v. do 3,80 m | m2 | 201,004 | 0,760 | 152,763 |
| 104 | K | 784452470 | Maľby z maliarskych zmesí dvojnás. do 3,80 m | m2 | 201,004 | 2,270 | 456,279 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PASÍČSKÉJ ZBRUJNICE LETANOVCE - II.
ETAPA
Objekt:

E2 - Eelektrická inštalácia - II.etapa

JKSO:
Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO: 17146933
IČ DPH: SK2020480649

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | 5 036,29 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 5 036,29 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 5 036,29 | 20,00% | 1 007,26 |

Cena s DPH v EUR **6 043,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ UPRAVY OBJEKTU PASÍČSKEJ ZBRŮJNICE LETANOVCE - II.
ETAPA

Objekt: **E2 - Eelektrická inštalácia - II.etapa**

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: **Hasko, spol. s r.o., Košice**

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|-----------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 5 036,29 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 426,18 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 426,18 |
| M - Práce a dodávky M | 3 719,47 |
| 21-M - Elektromontáže | 3 719,47 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 890,64 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 036,29 |

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ UPRAVY OBJEKTU PASÍČSKEJ ZBRUJNICE LETANOVCE - II. ETAPA

Objekt: **E2 - Elektrická inštalácia - II.etapa**

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

5 036,292

D HSV Práce a dodávky HSV 426,180

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 426,180

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|---------|
| 1 | K | 969011121 | Vybúranie drážky 30x30mm | m | 90,000 | 1,740 | 156,600 |
| 2 | K | 969011131 | Vybúranie drážky 50x50mm | m | 75,000 | 3,160 | 237,000 |
| 3 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu | ks | 18,000 | 1,810 | 32,580 |

D M Práce a dodávky M 3 719,472

D 21-M Elektromontáže 3 719,472

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|---------|---------|
| 4 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 18,000 | 0,850 | 15,300 |
| 5 | M | 3450915000 | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027 | ks | 18,000 | 0,130 | 2,340 |
| 6 | M | 3450644300 | Svorka WAGO 273-104 | ks | 50,000 | 0,160 | 8,000 |
| 7 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 6,000 | 4,050 | 24,300 |
| 8 | M | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 6,000 | 0,930 | 5,580 |
| 9 | K | 210010351 | Krabičková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 8,000 | 7,700 | 61,600 |
| 10 | M | 3450927000 | Krabica 6455-11 acid | ks | 8,000 | 2,470 | 19,760 |
| 11 | K | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ² | ks | 12,000 | 3,180 | 38,160 |
| 12 | K | 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 3,000 | 2,990 | 8,970 |
| 13 | M | 3450201320 | Spínač 1 | ks | 3,000 | 1,890 | 5,670 |
| 14 | K | 210110002 | Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 3,000 | 3,160 | 9,480 |
| 15 | M | 3450200870 | Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 B biely | ks | 3,000 | 44,570 | 133,710 |
| 16 | K | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 6,000 | 3,220 | 19,320 |
| 17 | M | 3450201570 | Prepínač 6 | ks | 6,000 | 2,190 | 13,140 |
| 18 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 2,000 | 4,170 | 8,340 |
| 19 | M | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 2,000 | 5,310 | 10,620 |
| 20 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 9,000 | 3,250 | 29,250 |
| 21 | M | 3450359300 | Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená | ks | 9,000 | 2,750 | 24,750 |
| 22 | K | 1 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1,000 | 4,920 | 4,920 |
| 23 | M | 3450330200 | Zásuvka 5517-2750 | ks | 1,000 | 10,320 | 10,320 |
| 24 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 17,000 | 2,650 | 45,050 |
| 25 | M | 3580760010 | Istič LPN-10C-1 | ks | 3,000 | 4,160 | 12,480 |
| 26 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 | ks | 10,000 | 3,390 | 33,900 |
| 27 | M | 3580760013 | Istič LPN-20B-1 | ks | 3,000 | 4,080 | 12,240 |
| 28 | M | 3850010460 | SHT-1/2/UNI, spínacie hodiny digitálne 2 kan., ELKO EP | ks | 1,000 | 45,330 | 45,330 |
| 29 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 6,000 | 4,850 | 29,100 |
| 30 | M | OEZ.44300 | Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ | ks | 1,000 | 20,980 | 20,980 |
| 31 | M | OEZ.38362 | Kombinovaný vodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ | ks | 1,000 | 498,380 | 498,380 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | M | OEZ:42390 | Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ | ks | 1,000 | 52,920 | 52,920 |
| 33 | M | OEZ:42389 | Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ | ks | 2,000 | 45,810 | 91,620 |
| 34 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 | ks | 1,000 | 11,140 | 11,140 |
| 35 | M | 3580760476 | Inštalčný stýkač RSI-40-40-A230 | ks | 1,000 | 53,140 | 53,140 |
| 36 | K | 210190001 | Prerobenie 2.pola jestvujúceho rozvádzača | ks | 1,000 | 61,140 | 61,140 |
| 37 | M | OEZ:42602 | Montážny plech pre jestvujúci rozvádzač | ks | 1,000 | 70,930 | 70,930 |
| 38 | K | 210192553 | Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm ² | ks | 1,000 | 8,100 | 8,100 |
| 39 | M | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 1,000 | 10,710 | 10,710 |
| 40 | K | 210200012 | Svietidlo interierové | ks | 11,000 | 6,230 | 68,530 |
| 41 | M | 3486901050 | Stropné svietidlo, LED 20W, IP23 | ks | 3,000 | 41,200 | 123,600 |
| 42 | M | 3486301270 | Nástenné svietidlo LED 10W, IP23 | ks | 8,000 | 26,440 | 211,520 |
| 43 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 55,000 | 1,000 | 55,000 |
| 44 | M | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 51,810 | 1,040 | 53,882 |
| 45 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 25,000 | 0,850 | 21,250 |
| 46 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 15,250 | 1,020 | 15,555 |
| 47 | K | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 8,000 | 3,510 | 28,080 |
| 48 | M | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 8,000 | 0,340 | 2,720 |
| 49 | M | 3544247910 | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m | ks | 8,000 | 0,400 | 3,200 |
| 50 | K | 210220107 | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 22,000 | 1,320 | 29,040 |
| 51 | M | 3544217600 | Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4 | ks | 22,000 | 0,690 | 15,180 |
| 52 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 5,000 | 2,210 | 11,050 |
| 53 | M | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 5,000 | 0,620 | 3,100 |
| 54 | K | 210220242 | Svorka FeZn rozpojovacia RS | ks | 16,000 | 2,880 | 46,080 |
| 55 | M | 3544219450 | Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 | ks | 16,000 | 0,370 | 5,920 |
| 56 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 150,000 | 1,530 | 229,500 |
| 57 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 150,000 | 0,370 | 55,500 |
| 58 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 8,000 | 2,200 | 17,600 |
| 59 | M | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 8,000 | 0,370 | 2,960 |
| 60 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 4,000 | 9,320 | 37,280 |
| 61 | M | 3544221650 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m | ks | 4,000 | 4,440 | 17,760 |
| 62 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 8,000 | 4,230 | 33,840 |
| 63 | M | 3544221750 | Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 8,000 | 0,700 | 5,600 |
| 64 | K | 210220300 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ² | m | 60,000 | 0,660 | 39,600 |
| 65 | M | 3410350201 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 60,000 | 0,340 | 20,400 |
| 66 | K | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² | m | 30,000 | 1,480 | 44,400 |
| 67 | M | 44710 | CYA 16 H07V-K zeleno-žltý | BM | 30,000 | 0,340 | 10,200 |
| 68 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 | m | 130,000 | 0,950 | 123,500 |
| 69 | M | 3544245350 | Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al | kg | 17,550 | 5,500 | 96,525 |
| 70 | K | 210290742 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 6,000 | 6,340 | 38,040 |
| 71 | M | 4840001000 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 500W | ks | 3,000 | 53,370 | 160,110 |
| 72 | M | 4840002000 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 1750W | ks | 1,000 | 55,490 | 55,490 |
| 73 | K | 210800068 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm ² | m | 130,000 | 0,620 | 80,600 |
| 74 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 130,000 | 0,380 | 49,400 |
| 75 | K | 210800069 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm ² | m | 150,000 | 0,690 | 103,500 |
| 76 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 150,000 | 0,590 | 88,500 |
| 77 | K | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 20,000 | 0,630 | 12,600 |
| 78 | M | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 20,000 | 1,040 | 20,800 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 79 | K | 210800228 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x4mm ² | m | 45,000 | 0,770 | 34,650 |
| 80 | M | 3410350087 | CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 45,000 | 1,080 | 48,600 |
| 81 | K | 360190092 | Montáž popisného kovového štítu | ks | 4,000 | 1,180 | 4,720 |
| 82 | M | 3544224500 | Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez | ks | 4,000 | 0,420 | 1,680 |
| 83 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 5,200 | 3,600 | 18,720 |
| 84 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 0,900 | 15,000 | 13,500 |
| 85 | K | PD | Presun dodávok | % | 0,900 | 15,000 | 13,500 |
| 86 | K | PM | Podružný materiál | % | 2,500 | 3,600 | 9,000 |
| 87 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0,900 | 30,000 | 27,000 |

| D | | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | 890,640 |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|---------|---------|
| 88 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce DEMONTÁŽ | hod | 50,000 | 12,440 | 622,000 | |
| 89 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16,000 | 16,790 | 268,640 | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PASÍČSKÉJ ZBRUJNICE LETANOVCE - II.

ETAPA

Objekt:

ZT - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:
Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hasko, spol. s r.o., Košice

IČO: 17146933
IČ DPH: SK2020480649

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | 5 569,14 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 5 569,14 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 5 569,14 | 20,00% | 1 113,83 |

Cena s DPH v EUR **6 682,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PASÍČSKEJ ZBRUJNICE LETANOVCE - II.
ETAPA

Objekt: **ZT - Zdravotechnická inštalácia**

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: **Hasko, spol. s r.o., Košice**

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|---|-----------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 5 569,14 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 836,56 |
| 1 - Zemné práce | 819,16 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 78,27 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 83,93 |
| 8 - Rúrové vedenie | 99,79 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 576,82 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 178,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 732,58 |
| 713 - Izolácie tepelné | 74,05 |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 636,38 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 733,44 |
| 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie | 392,94 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 1 895,78 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 569,14 |

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ UPRAVY OBJEKTU HASIČSKEJ ZBRUJNICE LETANOVCE - II.
ETAPA

Objekt: **ZT - Zdravotechnická inštalácia**

Miesto: Letanovce, p.č. 961/10

Dátum:

Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55

Projektant:

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 5 569,143 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 836,563 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 819,155 |
| 1 | K | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 5,640 | 50,620 | 285,497 |
| 2 | K | 132301109 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4 | m3 | 5,640 | 11,680 | 65,875 |
| 3 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 4,368 | 82,830 | 361,801 |
| 4 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 4,800 | 3,280 | 15,744 |
| 5 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 4,800 | 2,190 | 10,512 |
| 6 | K | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 2,228 | 3,420 | 7,620 |
| 7 | K | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 2,228 | 8,200 | 18,270 |
| 8 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2,228 | 0,730 | 1,626 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 3,412 | 3,200 | 10,918 |
| 10 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1,743 | 23,690 | 41,292 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 78,270 |
| 11 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,228 | 35,130 | 78,270 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 83,933 |
| 12 | K | 631313551 | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 120 mm | m2 | 6,720 | 12,490 | 83,933 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 99,787 |
| 13 | K | 871171056 | Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 32x2,0 mm | m | 18,000 | 0,400 | 7,200 |
| 14 | M | 032C170/100 | HDPE rúra PE100 rúra 32x2,0/100m PN10 (SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody | m | 18,000 | 0,810 | 14,580 |
| 15 | K | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 18,000 | 0,620 | 11,160 |
| 16 | K | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 1,000 | 22,710 | 22,710 |
| 17 | M | 592250001200 | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 16-80, DN 800, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm | ks | 1,010 | 25,600 | 25,856 |
| 18 | M | 592250003500 | Betónová studňová zákrytová doska TBH 20-110, DN 1100, hr. steny 80 mm | ks | 1,010 | 18,100 | 18,281 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 576,818 |
| 19 | K | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 6,720 | 65,860 | 442,579 |
| 20 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 14,784 | 9,080 | 134,239 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 178,600 |
| 21 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 6,464 | 27,630 | 178,600 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 732,580 |
| D | 713 | | Izolácie tepelné | | | | 74,046 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 22,000 | 2,500 | 55,000 |
| 23 | M | 283310001200 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná | m | 7,140 | 0,380 | 2,713 |
| 24 | M | 283310001500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná | m | 2,040 | 0,460 | 0,938 |
| 25 | M | 283310001600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná | m | 13,260 | 0,600 | 7,956 |
| 26 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 2,000 | 2,640 | 5,280 |
| 27 | M | 283310002800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná | m | 2,040 | 0,610 | 1,244 |
| 28 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,237 | 0,740 | 0,915 |

| D | | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 636,375 | | | |
|----|---|----------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 29 | K | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 17,000 | 4,880 | 82,960 |
| 30 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové lezate nraiove D 110x3, 2 | m | 6,000 | 14,200 | 85,200 |
| 31 | M | KGB110/87 | PVC koleno 110/87°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE | ks | 1,000 | 1,360 | 1,360 |
| 32 | K | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové lezate nraiove D 140x2, 8 | m | 3,000 | 21,270 | 63,810 |
| 33 | M | KGEM125/1SN8 | PVC rúra 125x3,7/1m, hladký kanalizačný systém SN8 | ks | 3,000 | 5,430 | 16,290 |
| 34 | M | KGEM125/100/45 | PVC odbočka 125/100/45°, hladký kanalizačný systém | ks | 2,000 | 3,060 | 6,120 |
| 35 | M | KGB125/87 | PVC koleno 125/87°, hladký kanalizačný systém | ks | 1,028 | 2,190 | 2,251 |
| 36 | K | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 - dažďové | m | 4,000 | 9,800 | 39,200 |
| 37 | M | 4700130009 | PVC čistiaci kus 110 | KS | 1,000 | 2,720 | 2,720 |
| 38 | K | 721172203 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného + zvislého DN 40 | m | 3,000 | 7,970 | 23,910 |
| 39 | M | 286140036800 | HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 3,000 | 1,160 | 3,480 |
| 40 | K | 721172206 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 | m | 3,000 | 8,810 | 26,430 |
| 41 | M | 286140037400 | HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 3,000 | 1,250 | 3,750 |
| 42 | K | 721172209 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného + zvislého DN 70 | m | 5,000 | 9,240 | 46,200 |
| 43 | M | 286140038000 | HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 5,000 | 4,760 | 23,800 |
| 44 | M | HTR100/070 | HT redukcia 100/70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 1,000 | 1,010 | 1,010 |
| 45 | M | HTB070/45 | HT koleno 70/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 3,000 | 0,870 | 2,610 |
| 46 | M | HTB070/87 | HT koleno 70/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, | ks | 1,000 | 0,930 | 0,930 |
| 47 | K | 721172212 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného + zvislého DN 100 | m | 6,000 | 9,270 | 55,620 |
| 48 | M | 286140038600 | HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 6,000 | 3,780 | 22,680 |
| 49 | M | 286540005700 | Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu | ks | 1,000 | 2,900 | 2,900 |
| 50 | M | 286540019100 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu | ks | 1,000 | 3,850 | 3,850 |
| 51 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 2,000 | 2,490 | 4,980 |
| 52 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 2,000 | 2,630 | 5,260 |
| 53 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,000 | 4,140 | 8,280 |
| 54 | K | 721210817 | Demontáž vpustu do DN 70, -0,01218t | ks | 1,000 | 3,900 | 3,900 |
| 55 | K | 721210822 | Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t | ks | 1,000 | 5,070 | 5,070 |
| 56 | K | 721232105 | Strešný vtok liatinový DN 100 | ks | 1,000 | 31,150 | 31,150 |
| 57 | K | 721273145 | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 | ks | 1,000 | 16,390 | 16,390 |
| 58 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 15,000 | 0,710 | 10,650 |
| 59 | K | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 15,000 | 0,860 | 12,900 |
| 60 | K | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t | 0,283 | 51,540 | 14,586 |
| 61 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 0,960 | 6,383 | 6,128 |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

733,444

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | K | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 8,000 | 2,070 | 16,560 |
| 63 | K | 722172918 | Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia D 20x2 | m | 9,000 | 4,480 | 40,320 |
| 64 | M | 3C20034 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2 | m | 9,180 | 2,280 | 20,930 |
| 65 | M | P712000 | HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2 | ks | 4,000 | 4,620 | 18,480 |
| 66 | K | 722172921 | Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia D 26x3 | m | 2,000 | 4,870 | 9,740 |
| 67 | M | 3C26035 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3 | m | 2,040 | 4,300 | 8,772 |
| 68 | M | P722605 | HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná | ks | 2,000 | 8,860 | 17,720 |
| 69 | K | 722172924 | Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x3 | m | 13,000 | 6,870 | 89,310 |
| 70 | M | 3C32035 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 32x3 | m | 13,000 | 5,780 | 75,140 |
| 71 | M | P723215 | Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 | ks | 1,000 | 12,590 | 12,590 |
| 72 | M | P723204 | Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná | ks | 1,000 | 12,470 | 12,470 |
| 73 | M | P723211 | Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 | ks | 1,000 | 13,190 | 13,190 |
| 74 | M | P713200 | HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3 | ks | 11,000 | 9,330 | 102,630 |
| 75 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 6,000 | 6,900 | 41,400 |
| 76 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 8,000 | 4,390 | 35,120 |
| 77 | M | P712031 | Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2 | ks | 8,000 | 6,030 | 48,240 |
| 78 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 1,000 | 9,020 | 9,020 |
| 79 | M | P711656 | Sada násteniek s konzolou - 2 x nástenka krátka 16 x 2 - Rp 1/2" - 16 x 2, 1 x konzola 153/120/102, 2 x matica, 2 x podložka | ks | 1,000 | 12,110 | 12,110 |
| 80 | K | 722220851 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t | ks | 1,000 | 0,490 | 0,490 |
| 81 | K | 722220861 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t | ks | 4,000 | 0,760 | 3,040 |
| 82 | K | 722220862 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t | ks | 1,000 | 0,910 | 0,910 |
| 83 | K | 722221305 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2 | ks | 1,000 | 2,210 | 2,210 |
| 84 | M | 551190000800 | Spätná klapka vodorovná 1/2", mäkké tesnenie, mosadz | ks | 1,000 | 6,140 | 6,140 |
| 85 | K | 722221315 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 | ks | 1,000 | 3,780 | 3,780 |
| 86 | M | 551190001000 | Spätná klapka vodorovná 1", mäkké tesnenie, mosadz | ks | 1,000 | 11,250 | 11,250 |
| 87 | K | 722221370 | Montáž vodovodného filtra závitového G 1 | ks | 1,000 | 3,850 | 3,850 |
| 88 | M | 422010003100 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58 | ks | 1,000 | 9,330 | 9,330 |
| 89 | K | 722221452 | Montáž posúvača závitového pre vodu G 1/2 | ks | 2,000 | 3,050 | 6,100 |
| 90 | M | 2210001 | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku | ks | 2,000 | 5,220 | 10,440 |
| 91 | K | 722221454 | Montáž posúvača závitového pre vodu G 1 | ks | 2,000 | 4,040 | 8,080 |
| 92 | M | 2210003 | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku | ks | 2,000 | 10,570 | 21,140 |
| 93 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 24,000 | 1,380 | 33,120 |
| 94 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 24,000 | 0,960 | 23,040 |
| 95 | K | 722290821 | Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | t | 0,021 | 48,000 | 1,008 |
| 96 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0,791 | 7,300 | 5,774 |

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 392,937

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|-------|---------|---------|
| 97 | K | 724221151 | Domová vodáren s ponorným čerpadlom bez potrubia, Darling Nautila | súb. | 1,000 | 389,340 | 389,340 |
| 98 | K | 998724201 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,920 | 3,910 | 3,597 |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 895,778

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|------|-------|---------|---------|
| 99 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 1,000 | 6,820 | 6,820 |
| 100 | K | 725119308 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom | súb. | 1,000 | 22,920 | 22,920 |
| 101 | M | 642340001225 | Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady | ks | 1,000 | 144,220 | 144,220 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 102 | K | 725119309 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom | súb. | 1,000 | 24,540 | 24,540 |
| 103 | M | 642340001100 | Kombinované WC keramicke, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie | ks | 1,000 | 92,890 | 92,890 |
| 104 | M | A980 | WC rozeta veľká DN110 | ks | 1,000 | 3,130 | 3,130 |
| 105 | M | A97S | Flexi napojenie k WC | ks | 1,000 | 7,650 | 7,650 |
| 106 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 1,000 | 4,270 | 4,270 |
| 107 | K | 725219401 | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 2,000 | 25,640 | 51,280 |
| 108 | M | 642110002400 | Umývadlo keramicke, rozmer 550x450x195 mm, biela, | ks | 2,000 | 42,070 | 84,140 |
| 109 | K | 725241312 | Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm | súb. | 1,000 | 34,440 | 34,440 |
| 110 | M | 552220000300 | Vanička sprchová oceľová, rozmer 900x900x135 mm, biela | ks | 1,000 | 59,910 | 59,910 |
| 111 | K | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska | súb. | 2,000 | 2,250 | 4,500 |
| 112 | M | 554330000400 | Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, | ks | 2,000 | 25,860 | 51,720 |
| 113 | K | 725291113 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička) | súb. | 2,000 | 2,470 | 4,940 |
| 114 | M | 552280013400 | Držiak toaletného papiera, 142x80 mm, chróm | ks | 2,000 | 18,930 | 37,860 |
| 115 | K | 725319111 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 1,000 | 10,850 | 10,850 |
| 116 | M | 552310000400 | Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkávacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 150 mm, sifón | ks | 1,000 | 36,280 | 36,280 |
| 117 | K | 725530823 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t | súb. | 2,000 | 10,090 | 20,180 |
| 118 | K | 725539111 | Montáž elektrického zásobníka akumuláčného ležateho do 120 L | súb. | 1,000 | 38,630 | 38,630 |
| 119 | M | 541240001100 | Ohrievač vody ELOV 100 elektrický tlakový nástenný ležatý akumuláčny, objem 100 l | ks | 1,000 | 320,690 | 320,690 |
| 120 | K | 725539160 | Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepádového do 5 L | súb. | 3,000 | 9,280 | 27,840 |
| 121 | M | 39668 | HAKL MK1 4.5 kW prietokové ohrievače | ks | 3,000 | 110,370 | 331,110 |
| 122 | K | 725590811 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 0,357 | 43,930 | 15,683 |
| 123 | K | 725810811 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 1,000 | 1,460 | 1,460 |
| 124 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 6,000 | 4,510 | 27,060 |
| 125 | M | 551110020100 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 6,000 | 9,100 | 54,600 |
| 126 | K | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 2,000 | 5,280 | 10,560 |
| 127 | M | 551110020100 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 2,000 | 8,770 | 17,540 |
| 128 | M | 25102150 | Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FF (14x20); 50cm | ks | 2,000 | 8,550 | 17,100 |
| 129 | K | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 1,000 | 3,140 | 3,140 |
| 130 | K | 725829601 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 3,000 | 10,140 | 30,420 |
| 131 | M | 551450003900 | Batéria umývadlová stojanková páková, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm | ks | 2,000 | 48,990 | 97,980 |
| 132 | M | 316560515 | STANDARD drezová batéria, stojanková | ks | 1,000 | 36,320 | 36,320 |
| 133 | K | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 1,000 | 3,210 | 3,210 |
| 134 | K | 725840873 | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t | ks | 1,000 | 1,930 | 1,930 |
| 135 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,850 | 2,850 |
| 136 | M | 551450002300 | Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm | ks | 1,000 | 41,050 | 41,050 |
| 137 | K | 725849205 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 1,000 | 2,180 | 2,180 |
| 138 | M | 552260002200 | Sprchová sada - ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m, chróm | ks | 1,000 | 44,780 | 44,780 |
| 139 | K | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 1,000 | 1,160 | 1,160 |
| 140 | K | 725860822 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t | ks | 1,000 | 3,130 | 3,130 |
| 141 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej a drezovej do D 40 | ks | 3,000 | 2,430 | 7,290 |
| 142 | M | 551620009100 | Zápachová uzávierka umývadlová DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP | ks | 2,000 | 7,090 | 14,180 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 143 | M | 551620009900 | Zápachová uzávierka drezová 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP | ks | 1,000 | 9,120 | 9,120 |
| 144 | M | AVD002 | Plastové dvierka 150×300, biely | ks | 2,000 | 3,100 | 6,200 |
| 145 | K | 725869340 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 | ks | 1,000 | 2,490 | 2,490 |
| 146 | M | 551620003300 | Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 6/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátkou, PP/PE | ks | 1,000 | 16,940 | 16,940 |
| 147 | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 0,348 | 18,950 | 6,595 |