

Zmluva o dielo

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obec Letanovce

Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Slavomír Zahornadský, starosta obce

00 329 304

2020717743

neplatca DPH (platca DPH podľa §7a, registrácia od
27.02.2023)

+ 421 53 4299 517

starosta@letanovce.sk

<https://www.letanovce.sk/>

Prima banka Slovensko, a.s.

SK13 5600 0000 0034 3590 0001

KOMASK2X

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

00 896 225

2020 294 144

SK2020 294 144

+421 51 452 00 15

office-vychod@swietelsky.sk

<https://www.swietelsky.sk/>

Tatra banka, a.s.

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

TATRSKBX

**uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne
spôsobilé na právne úkony.**

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:
„IBV Pol'ná Letanovce“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania.
Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry - inžinierske siete a prístupová komunikácia, ktorá je potrebná pre výstavbu 12 rodinných domov v obci Letanovce.
Podrobný rozsah realizovaných zmluvných prác je uvedený v ocenenom Výkaze výmer –
Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a v Projektovej dokumentácii.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 4.1. a odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
- 2.4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 3.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
- 3.6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 3.7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
- 3.8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem. Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod.
- Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 3.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie

požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.

- 3.10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
- 3.12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 1,47 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 4 019,75 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: LINE, s.r.o., Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov, IČO: 31 660 215 a FLOW-RMT s.r.o. Prešov, Športová 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 482 650 (uviesť Obchodný názov/meno; adresa sídla/pobyту; IČO/dátum narodenia, ak nebolo IČO pridelené).
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za subdodávateľov.
- 3.13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: Ing. Martin Bagi.
- 3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku alebo dotácie) vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
- 3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (viď. ďalej bod 3.18 tohto článku).
- 3.16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabráňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora a poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné). Schválenie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.
- 3.17. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa alebo stavebný dozor min. 2 pracovné dni vopred k prevzatíu konštrukcií alebo prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentovať. Ak tak zhotoviteľ

neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto konštrukcie alebo práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ alebo stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto konštrukcií alebo prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa a v prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že konštrukcie alebo práce neboli riadne vykonané, tieto konštrukcie a práce na odkrytí a oprave uhradí v plnej miere zhotoviteľ

3.18. Uplatnenie sociálneho aspektu:

- zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a na prípadné pomocné práce zamestnal osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať základné pracovné normy v zmysle platných právnych predpisov SR,
- zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať súlad vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a bude zabezpečovať rovnosť pohlaví a ich nediskrimináciu,
- zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútroštátne zákony, relevantné právne predpisy a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Pokiaľ poskytovateľ finančných prostriedkov rozhodne o uplatnení ďalších podmienok sociálneho aspektu počas realizácie stavebného diela, sú zmluvné strany povinné tieto požiadavky akceptovať.

3.19. Zhotoviteľ (ak to bude relevantné) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú počas celej doby platnosti projektu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť oprávneným osobám. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú definované v zmluve o poskytnutí prostriedkov.

IV. Doba plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska (zadávacía podmienka: max. do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska).

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať všetky podmienky poskytovateľa finančných prostriedkov k dobe plnenia a v prípade potreby prestúpi k uzavretiu dodatku k ZoD (ak to bude relevantné).

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu počas klimaticky nevhodného počasia a v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o dobu klimaticky nevhodného počasia alebo o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu). Prerušenie bude zapísané do

stavebného denníka a musí byť odsúhlasené a potvrdené objednávateľom resp. stavebným dozorom.

- 4.3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bezodkladne po tom, ako bude mať zabezpečené financovanie predmetu zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok/roky, že nebude realizovať celé stavebné dielo v danom roku, alebo ho nebude nerealizovať vôbec alebo že bude realizovať len časť diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nie je povinný realizovať tú časť zákazky, ktorá bude poskytovateľom finančných prostriedkov zaradená medzi neoprávnené výdavky (ak bude relevantné).
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod.
- 4.6. Miesto realizácie stavebných prác: k. ú. obce Letanovce v zmysle prílohy č. 4 výzvy na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
- 4.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak bude relevantné).
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu objednávateľa.

V. Cena

- 5.1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	272 215,91 €
DPH 23 %	62 609,66 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	334 825,57 €

- 5.2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:
 - náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
 - náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
 - náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
 - prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,
 - náklady na vytýčenie všetkých podzemných a skrytých vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
 - náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,

- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
- náklady na stratné,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela (pokiaľ to bude potrebné),
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
- náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,

- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné kuvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác, porealizačné geodetické zameranie (ak bude požadované) a pod., podľa pokynov objednávateľa, resp. stavebného dozoru).

Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, t.j. napr. majster zhotoviteľa bude vykonávať priebežne elektronickú fotodokumentáciu realizácie celého stavebného diela bez výnimky – časti diela pred realizáciou, v priebehu realizácie a po realizácii. Z fotografií musia byť zrejmé širšie vzťahy (identifikácia miesta realizovaných fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie s priloženým meradlom, ktoré preukazovať napr. hrúbku, šírku, priemer, detaily čerpania vody a pod. Konkrétne počty fotografií objednávateľ nepredpisuje, no musí ich byť toľko, aby bol podrobne zdokumentovaný denný priebeh realizácie v príslušnej časti stavebného diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) pravidelne v mesačných intervaloch počas obdobia realizácie predmetného diela. Za mesačný interval sa považuje ukončený kalendárny mesiac, v ktorom zhotoviteľ čo i len jeden deň realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončení kalendárneho mesiaca podľa predchádzajúcej vety odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa a do rúk stavebného dozora.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátené financovanie predmetu zmluvy z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí, resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa bezodkladné vrátenie už uhradených finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Ďalšia fakturácia zhotoviteľa voči objednávateľovi a jej úhrada bude možná až po vyrovnaní predmetných finančných záväzkov voči objednávateľovi, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.

- 5.3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“), po prípadnom schválení poskytovateľom prostriedkov, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
- 5.4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2027, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2027. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH. Sadzba DPH bude účtovaná vo výške podľa platných predpisov v čase fakturovania.

- 5.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a prípadným stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na naviac práce.
- 5.8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na mesačnú fakturáciu a to po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp. objednávateľom.
- Zmena fakturácie, v prípade požiadavky alebo podmienok poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné), nie je vylúčená.
- Zmena spôsobu fakturácie musí byť vykonaná dodatkom k ZoD a musí byť v prospech verejného obstarávateľa/objednávateľa a odsúhlasená poskytovateľom, ak to bude vyžadovať.
- Minimálna lehota splatnosti faktúry/faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej/ich doručenia objednávateľovi.
- Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné.
- Spôsob financovania bude závisieť od prípadných podmienok poskytovateľa finančného príspevku, resp. dotácie (ak to bude relevantné).
- 6.2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ to bude relevantné, tak faktúra musí obsahovať všetky informácie o projekte, ktoré bude poskytovateľ prostriedkov vyžadovať (napr. názov projektu, kód projektu, názov programu, názov opatrenia a pod.). V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, tak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením opravenej faktúry.

- 6.3. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov obce (objednávateľa) a z prostriedkov poskytnutých obci (objednávateľovi) (ak to bude relevantné, t.j. ak budú poskytnuté). Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo podať žiadosť o finančné prostriedky, ak bude vyhlásená výzva, ktorá bude relevantná pre predmetnú zákazku/projekt.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
- 7.2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzku schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a väd.
- 7.3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných väd a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia väd a nedorobkov.
- 7.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby, pokiaľ to bude zhotoviteľ potrebovať. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky súvisiace činnosti s potrebou elektrickej energie, vrátane merania za spotrebovanú elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu objednávateľ prefakturuje zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný tieto náklady riadne uhradiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne, bez súhlasu objednávateľa, započítat nároky za spotrebovanú elektrickú energiu oproti nárokom na cenu diela.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
- 8.3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom a podľa záručnej doby danej výrobcami. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.
- 8.4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.

- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 10.3. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
- 10.4. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. V prípade opakovaného neprevzatia staveniska v novom zvolanom termíne, bude pokuta uložená opakovane.
- 10.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má právo zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Modernizačného fondu. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia prostriedkov na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania bez finančnej opravy. V prípade, že poskytovateľ nebude vykonávať kontrolu, zmluva nadobudne účinnosť dňom, kedy sa objednávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.
- 11.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.4. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto


zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať. Dodatok je platný dňom podpisu, účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. V prípade, že poskytovateľ prostriedkov bude vykonávať kontrolu verejného obstarávania uzavretého dodatku, dodatok nadobudne účinnosť po ukončení tejto kontroly.

- 11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie, ak to bude relevantné a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
- 11.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov, poskytovateľ uloží finančnú korekciu alebo nezabezpečí financovanie predmetu zmluvy.
- 11.7. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.8. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod./ a oprávneného prerušenia prác.
- 11.9. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak počas platnosti Zmluvy dôjde k zmene alebo k novelizácii niektorých zákonov (napr. zákon o odpadoch, zákon o verejnom obstarávaní a pod.), ktoré budú relevantné pre plnenie Zmluvy, budú sa zmluvné strany bez písomnej zmeny Zmluvy naďalej riadiť zmením relevantným pre jej ďalšie plnenie.
- 11.10. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
- 11.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 11.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky).

V Letanovciach, dňa 17. 08. 2026


V Prešove, dňa 14.-08- 2026

Objednávateľ:



Slavomír Zahornadský, starosta obce

Zhotoviteľ:



Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
841 04 Bratislava
IČO: 00896225
DIČ: SK2020294144
swietelsky.sk

15

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-014
Stavba: IBV Poľná Letanovce

JKSO:
Miesto: Obec Letanovce
Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.8.2026
IČO: 00 329 304
IČ DPH: neplatca DPH
IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			272 215,91
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	272 215,91	62 609,66
Cena s DPH v EUR			334 825,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Bratislava
00896225
IČ DPH: SK2020294144
swietelsky.sk

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2026-014		
Stavba:	IBV Poľná Letanovce		
Miesto:	Obec Letanovce	Dátum:	11.08.2026
Objednávateľ:	Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		272 215,91	334 825,57
SO 02	Komunikácie a spevnené plochy	143 345,64	176 315,14
SO 02a	Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachlet	26 717,78	32 862,87
SO 03a	Vodovod - Vetva A	17 192,84	21 147,19
SO 03b	Vodovod - Vetva B	24 255,52	29 834,29
SO 04	Splášková kanalizácia	44 942,83	55 279,68
SO 05	Dažďová kanalizácia	15 761,30	19 386,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Obec Letanovce

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

143 345,64

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

143 345,64

23,00%

32 969,50

Cena s DPH

v EUR

176 315,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 345,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 314,68

D 1

Zemné práce

20 908,54

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	15,000	7,27	109,05
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	7,500	12,34	92,55
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	252,000	3,64	917,28
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	270,000	5,86	1 582,20
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	270,000	0,50	135,00
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,080	16,02	353,72
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	22,080	1,00	22,08
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,765	40,04	471,07
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,765	1,00	11,77
10	K	1623011010	Vodorovné premiestnenie výkopku (na depóniu a späť) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	1,09	102,46
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	508,845	4,36	2 218,56
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 088,450	1,45	7 378,25
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,000	4,66	438,04
14	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	5,59	1 408,68
15	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	25,000	7,14	178,50
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,000	0,28	26,32
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	508,845	0,40	203,54
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	814,152	5,00	4 070,76
19	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	190,000	0,85	161,50
20	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	5,871	7,70	45,21
21	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 260,000	0,33	415,80
22	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	190,000	1,43	271,70
23	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	190,000	1,55	294,50

D 2

Zakladanie

3 143,48

24	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	16,560	60,92	1 008,84
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	138,000	10,58	1 460,04
26	K	215901101	Zhutnenie podložia	m2	1 260,000	0,21	264,60
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	400,000	0,70	280,00
28	M	6936651311	Fólia proti prerastaniu burín	m2	520,000	0,25	130,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

144,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,520	26,19	144,57

D 5

Komunikácie

79 564,46

30	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,000	5,38	1 791,54
31	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	333,000	6,85	2 281,05
32	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 043,000	7,13	7 436,59
33	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm	m2	850,000	19,15	16 277,50
34	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	850,000	0,61	518,50
35	K	573211112.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	858,000	0,94	806,52
81	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	772,500	24,90	19 235,25
82	K	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	780,000	27,60	21 528,00
38	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	278,000	18,65	5 184,70
39	M	592460007700	Dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	283,560	9,12	2 586,07
40	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm o zriadení lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	55,000	18,65	1 025,75
41	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	56,100	11,50	645,15
42	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,400	19,13	141,56
43	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	7,548	14,08	106,28

D 8

Rúrové vedenie

1 330,21

44	K	895931110.R	Vpust kanalizačný horský z betónu prostého so zákrytovou doskou (viď.PD)	ks	1,000	1 089,48	1 089,48
45	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	138,000	0,72	99,36
46	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	92,400	1,53	141,37

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 213,46

47	K	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpik al.konzola, jeden symbol) včetně úchytov	ks	4,000	27,24	108,96
48	M	40447770002.1	Stĺpik priemer 60 mm s viečkom	ks	4,000	17,33	69,32
49	M	404410 00 PC	Zvislá dopravná značka	ks	4,000	93,50	374,00
50	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	7,000	8,32	58,24
51	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	103,000	8,32	856,96
52	K	915711410.R	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou šírky 250 mm (čakacia čiara VDZ 605)	m	8,000	16,90	135,20
53	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	7,500	31,07	233,03
54	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	118,000	0,13	15,34
55	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,500	0,13	0,98
56	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	298,000	20,93	6 237,14
57	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, dl. 1000 mm	ks	300,980	6,05	1 820,93
58	K	917862112.S	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	196,000	14,41	2 824,36
59	M	592170001800.S	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný	ks	199,920	3,45	689,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,820	142,22	2 107,70
61	K	919535555R	Podkladné lôžko z betónu prostého	m3	0,300	175,49	52,65
62	K	919535559.S	Dobetónovanie (medzi obrubník a žľab) betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	1,245	201,24	250,54
63	K	919726565	Trvalo pružný tmel	m	25,000	3,81	95,25
64	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	3,14	78,50
65	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	4,00	100,00
66	K	935114626.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s svetlej šírky 150 mm a s roštom	m	83,000	80,47	6 679,01
67	M	152250	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - 10.0, žľab 1,0m	ks	83,000	80,30	6 664,90
68	M	152293	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - vpust pro 10., 0,5m, odtok DN160	ks	2,000	149,60	299,20
69	M	152285	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	69,85	139,70
70	M	13071	Typu napr. ako ACO Drainlock NW150 - D400/E600, mŕst. rošt 0,5m, litina	ks	166,000	30,80	5 112,80
71	M	132495	silikonové mazadlo, tuba 23g	ks	6,000	5,50	33,00
72	M	152258	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - adaptér pro změnu toku 10.	ks	1,000	42,90	42,90
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,750	15,09	56,59
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za k. ďalší 1 km	t	3,750	0,41	1,54
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (17 01) ostatné	t	3,750	20,00	75,00
D		99	Presun hmôt HSV				9,96
76	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	199,200	0,05	9,96
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 030,96
D		VRN03	Geodetické práce				1 730,96
77	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 230,96	1 230,96
78	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
D		VRN06	Zariadenie staveniska				1 300,00
79	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
80	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 02a - Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet

JKSO:

Miesto:

Obec Letanovce

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.08.2026

IČO:

00 329 304

IČ DPH:

neplatca DPH

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 717,78

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
26 717,78

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
6 145,09

Cena s DPH

v EUR

32 862,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 02a - Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 717,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 009,78

D 1

Zemné práce

7 959,63

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,86	1 189,58
	W		2*0,55*140 "zeleň		154,000		
	W		(1,5+0,25)*0,2*140 "chodník		49,000		
	W		Súčet		203,000		

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	203,000	0,50	101,50
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,000	4,36	885,08
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 030,000	1,45	2 943,50
	W		203*10		2 030,000		

5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,59	1 134,77
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	0,40	81,20
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	324,800	5,00	1 624,00
	W		203*1,6		324,800		
	W		Súčet		324,800		

D 5

Komunikácie

12 050,15

8	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	280,000	7,13	1 996,40
	W		2*140 "zeleň		280,000		
	W		Súčet		280,000		

9	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm	m2	525,000	19,15	10 053,75
	W		(1,5+0,25)*140 "chodník		245,000		
	W		2*140 "zeleň		280,000		
	W		Súčet		525,000		

D OST

Ostatné

6 708,00

10	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	12,000	52,00	624,00
11	M	VŠ	Vodomerná šachta vr. poklopu	kpl	12,000	325,00	3 900,00
12	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	52,00	624,00
13	M	KŠ	Revízna kanalizačná šachta vr. poklopu A15	kpl	12,000	130,00	1 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 03a - Vodovod - Vetva A

JKSO:

Miesto:

Obec Letanovce

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.08.2026

IČO:

00 329 304

IČ DPH:

neplatca DPH

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 192,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	17 192,84	23,00%	3 954,35

Cena s DPH

v EUR

21 147,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 03a - Vodovod - Vetva A

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 192,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 942,84

D 1

Zemné práce

11 814,72

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	16,89	16,89
4	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	160,000	26,67	4 267,20

VV 0,80*117,60*1,70+0,064

160,000

VV

Súčet

160,000

5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	160,000	1,00	160,00
6	K	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,300	300,00	2 790,00
7	M	286130032000.S	Rúra HDPE na vodu SDR17 200x11,9	m	10,300	11,00	113,30
8	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	13,920	53,33	742,35

VV 2,60*1,50*2,30 + 1,50*1,50*2,20

13,920

VV

Súčet

13,920

9	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,920	1,00	13,92
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	399,840	3,81	1 523,39

VV 117,60*1,70*2

399,840

VV

Súčet

399,840

11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	399,840	1,63	651,74
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,453	4,36	45,58

VV "lôžko vodovodu " 0,80*0,10*(130,60 - 9,30)

9,704

VV

"obsyp armatúr a tvaroviek " 0,80*0,40*0,30*5

0,480

VV

"obsyp plynovodu o 160 " 0,80*0,66*(0,15+0,16+0,20)

0,269

VV

Súčet

10,453

13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,453	4,66	48,71
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,453	0,28	2,93
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,330	7,47	1 220,08

VV (160,0 + 13,92) - 10,59

163,330

VV

Súčet

163,330

16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	16,725	5,00	83,63
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV 10,453*1,6

16,725

VV

Súčet

16,725

D 4

Vodorovné konštrukcie

396,09

17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,453	26,18	273,66
18	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,16	26,43

VV 0,40*0,40*0,40*3+0,008

0,200

VV

Súčet

0,200

19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

VV

4,80

4,800

VV

Súčet

4,800

D 8

Rúrové vedenie

4 730,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	130,600	1,09	142,35
21	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	132,559	8,12	1 076,38
VV			130,6*1,015 "Prepočítané koeficientom množstva		132,559		
VV			Súčet		132,559		
22	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 110 mm	ks	8,000	13,07	104,56
23	M	286530021800.S	Koleno BW 90° na tupo PE 100, na vodu, SDR 17 D 110 mm	ks	2,000	12,10	24,20
24	M	286530001400	Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm, FRIALEN	ks	1,000	64,90	64,90
25	M	286530084800	BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zvaranie na tupo	ks	1,000	13,97	13,97
26	M	286530085810.S	EFL - integrovaný lemový nákrúžok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm	ks	4,000	31,90	127,60
27	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48
28	M	422210005510.S	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	2,000	330,00	660,00
29	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda	ks	2,000	57,09	114,18
30	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	2,000	5,50	11,00
31	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	130,600	1,63	212,88
32	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	130,600	5,99	782,29
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	35,00	70,00
34	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	27,24	54,48
35	M	552410000310.S	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda	ks	2,000	18,70	37,40
36	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	2,000	5,50	11,00
37	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72
38	M	551100010100	Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely	ks	1,000	53,90	53,90
39	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	1,000	9,41	9,41
40	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	131,000	1,63	213,53
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	121,000	0,97	117,37
42	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí kotevných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	6,000	2,72	16,32
43	M	286710008300.S	Objímka oceľová D 110 mm	ks	6,000	1,65	9,90
44	K	899912131.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	36,000	11,27	405,72
45	M	900411	Tesniaca manžeta "C" rozmer 40x110mm	ks	2,000	88,00	176,00
46	M	900214	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 28mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm	ks	36,000	4,40	158,40
D 99			Presun hmôt HSV				1,09
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,774	0,05	1,09
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
48	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 03b - Vodovod - Vetva B

JKSO:
Miesto:
Obec Letanovce
Objednávateľ:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.08.2026
IČO: 00 329 304
IČ DPH: neplatca DPH
IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			24 255,52
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	24 255,52	23,00%	5 578,77
Cena s DPH		v EUR	29 834,29

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 03b - Vodovod - Vetva B

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 255,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 005,52

D 1

Zemné práce

13 005,19

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	84,600	28,84	2 439,86
	WV		0,6*94*1,5		84,600		
	WV		Súčet		84,600		
4	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	84,600	1,00	84,60
5	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	153,300	26,67	4 088,51
	WV		0,80*(108,70 + 4,0)*1,70+0,028		153,300		
	WV		Súčet		153,300		
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	153,300	1,00	153,30
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	665,180	3,81	2 534,34
	WV		112,70*1,70*2 + 94*1,50*2		665,180		
	WV		Súčet		665,180		
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	665,180	1,63	1 084,24
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,316	4,36	153,98
	WV		"lôžko vodovodu " 0,80*0,10*112,70		9,016		
	WV		"obsyp armatúr a tvaroviek " 0,80*0,40*0,40*16		2,048		
	WV		"obsyp prípojok " 0,60*94*(0,10 + 0,33)		24,252		
	WV		Súčet		35,316		
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,316	4,66	164,57
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,316	0,28	9,89
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	202,584	7,47	1 513,30
	WV		84,60 + 153,30 - 35,316		202,584		
	WV		Súčet		202,584		
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	56,506	5,00	282,53
	WV		35,316*1,6		56,506		
	WV		Súčet		56,506		
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,612	19,40	361,07
	WV		0,60*94*0,33		18,612		
	WV		Súčet		18,612		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 042,89
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	35,160	26,18	920,49
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,01	26,40
	WV		0,40*0,40*0,40*3+0,008		0,200		
	WV		Súčet		0,200		
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00
	WV		4,80		4,800		
	WV		Súčet		4,800		

D 8

Rúrové vedenie

9 953,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2 mm	m	94,000	0,54	50,76
19	M	286130030700.S	Rúra HDPE PE100 RC2 D 32x2 mm, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody - prírážka 1,5%	m	95,410	1,34	127,85
	VV		94*1,015 "Prepočítané koeficientom množstva		95,410		
	VV		Súčet		95,410		
20	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	105,000	0,87	91,35
21	M	286130031200.S	Rúra HDPE PE100 RC2 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvé - prírážka 1,5%	m	106,575	5,48	584,03
	VV		105*1,015 "Prepočítané koeficientom množstva		106,575		
	VV		Súčet		106,575		
22	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	7,700	1,09	8,39
23	M	286130031400.S	Rúra HDPE PE100 RC2 D 110x6,6 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvé - prírážka 1,5%	m	8,000	8,12	64,96
24	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	12,000	8,17	98,04
25	M	286530020201	MV elektrotvarovkové klenuté dno PE 100, na vodu, SDR 11 D 32 mm	ks	12,000	7,44	89,28
26	K	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	3,000	10,35	31,05
27	M	286530188201	WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s opornou pátkou PE 100, SDR 11 D 90, Frialen	ks	1,000	693,00	693,00
28	M	28653018n202	EFL - Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou PE 100 SDR 11 D 90/80 mm, Frialen	ks	2,000	24,20	48,40
29	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	7,000	13,07	91,49
30	M	286530021800.S	WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s opornou pátkou PE 100, SDR 11 D 110, Frialen	ks	1,000	715,00	715,00
31	M	28653000r4110	BR - Redukcia s dlhými ramenami PE 100, na vodu, SDR 17 D 110/90 mm - zváranie na tupo	ks	1,000	13,86	13,86
32	M	286530084800	BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zváranie na tupo	ks	1,000	13,97	13,97
33	M	286530085810.S	EFL - Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm	ks	4,000	31,90	127,60
34	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,33	22,33
35	M	42221000 80E3	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	1,000	309,54	309,54
36	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda	ks	1,000	57,09	57,09
37	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	1,000	5,50	5,50
38	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48
39	M	422210005510.S	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	2,000	330,00	660,00
40	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda	ks	2,000	57,09	114,18
41	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	2,000	5,50	11,00
42	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,35	10,35
43	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojíťm uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	342,98	342,98
44	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	27,24	27,24
45	M	449160002101	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup 2xB75 + 1x110, PN16	ks	1,000	479,16	479,16
46	K	877251120.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	12,000	9,81	117,72
47	M	286530164900	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	12,000	129,25	1 551,00
48	M	422710000911	Zemná súprava EBS pre guľový kohút KH-ZS DN 32-50, RD 1,2-1,8m FRIALEN	ks	12,000	36,52	438,24
49	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	12,000	6,50	78,00
50	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	199,000	1,31	260,69
	VV		105+94		199,000		
	VV		Súčet		199,000		
51	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	7,700	1,63	12,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	206,700	5,99	1 238,13
53	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	35,00	35,00
54	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	20,16	241,92
55	M	5524100004dp	Poklop uličný "tuhý" liatinový pre domové prípojky	ks	12,000	18,26	219,12
56	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	12,000	5,50	66,00
57	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	27,24	81,72
58	M	552410000310.S	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda	ks	3,000	18,70	56,10
59	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	3,000	5,50	16,50
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,58	43,58
61	M	55241000070hp	Poklop hydrantový liatinový	ks	1,000	58,91	58,91
62	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	1,000	5,50	5,50
63	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72
64	M	551100010100	Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely	ks	1,000	53,90	53,90
65	M	VK14076	Betónová päťka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	1,000	9,41	9,41
66	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	112,700	1,63	183,70
67	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	207,000	0,97	200,79
68	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí kotevných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	8,000	2,72	21,76
69	M	286710008100.S	Objímka oceľová D 90 mm	ks	2,000	1,10	2,20
70	M	286710008300.S	Objímka oceľová D 110 mm	ks	6,000	1,65	9,90
D		99	Presun hmôt HSV				3,50
71	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,010	0,05	3,50
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
72	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 04 - Spláškova kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Obec Letanovce

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.08.2026

IČO:

00 329 304

IČ DPH:

neplatca DPH

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 942,83

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

44 942,83

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

10 336,85

Cena s DPH

v EUR

55 279,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 04 - Splášková kanalizácia

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 942,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 692,83

D 1

Zemné práce

28 470,20

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	26,000	5,00	130,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	12,000	3,50	42,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	515,100	26,67	13 737,72
	WV		1,10*(137,70 - 7*1,50)*2,35		328,812		
	WV		1,50*1,50*(2,38+2,29+2,34+2,56+2,69+2,37+2,82)		39,263		
	WV		"kanal.šachty				
	WV		1,0*(15 + 71 + 12)*1,50 "prípojky		147,000		
	WV		0,025		0,025		
	WV		Súčet		515,100		
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	515,100	1,00	515,10
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	294,000	3,81	1 120,14
	WV		(15 + 71 + 12)*1,50*2		294,000		
	WV		Súčet		294,000		
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	647,200	4,90	3 171,28
	WV		137,70*2,35*2		647,190		
	WV		+0,01		0,010		
	WV		Súčet		647,200		
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	294,000	1,63	479,22
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	647,200	2,18	1 410,90
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,000	4,36	723,76
	WV		"lôžko+obsyp " 1,0*(15 + 71 + 12)*(0,10 + 0,46)+0,02		54,900		
	WV		1,10*(137,70 - 7*1,30)*(0,10 + 0,55)+0,051		92,000		
	WV		3,14*1,18*1,18/4*(2,38+2,29+2,34+2,56+2,69+2,37+2,82)+0,0		19,100		
	WV		27 "kanal. šachty + lôžko pod šachtou				
	WV		Súčet		166,000		
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	166,000	4,66	773,56
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	166,000	0,28	46,48
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	349,100	7,47	2 607,78
	WV		515,10 - 166,0		349,100		
	WV		Súčet		349,100		
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	122,900	19,40	2 384,26
	WV		1,0*(15 + 71 + 12)*0,46		45,080		
	WV		1,10*(137,70 - 7*1,30)*0,55		77,803		
	WV		0,017		0,017		
	WV		Súčet		122,900		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	265,600	5,00	1 328,00
	WV		166*1,6		265,600		
	WV		Súčet		265,600		
	D 4		Vodorovné konštrukcie				4 053,73
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	26,18	62,83
	WV		1,50*1,50*0,15*7+0,037		2,400		
	WV		Súčet		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	146,900	26,18	3 845,84
	VV		54,9+92		146,900		
	VV		Súčet		146,900		
17	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	8,72	34,88
18	M	TBS 62,5/6	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	11,77	11,77
19	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	3,000	13,97	41,91
20	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	13,07	26,14
21	M	TBS 62,5/12	Vyrovnávací prstenec TBS 625/120	ks	2,000	15,18	30,36
D 8 Rúrové vedenie							12 153,54
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	86,000	0,71	61,06
23	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,000	72,71	363,55
24	M	286110002710.S	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 160x5,2 mm, dl.6m, SN10 - plnostenné	ks	12,000	72,38	868,56
25	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	12,000	0,82	9,84
26	M	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	2,004	111,21	222,86
27	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	137,700	1,09	150,09
28	M	286110007610	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	1,000	27,50	27,50
29	M	286110007620	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné	ks	6,000	53,90	323,40
30	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	21,000	161,59	3 393,39
31	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	11,000	3,81	41,91
32	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	3,08	33,88
33	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	3,81	41,91
34	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	1,16	12,76
35	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	4,36	4,36
36	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,24	5,24
37	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	12,000	4,90	58,80
38	M	286510014300.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	26,62	292,82
39	M	286520019100.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	33,22	33,22
40	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	86,000	2,18	187,48
41	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	12,000	2,72	32,64
42	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	137,700	3,27	450,28
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	49,03	343,21
44	M	592240001SDP	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame	ks	3,000	264,00	792,00
45	M	592240001SDK	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové	ks	1,000	338,58	338,58
46	M	592240001SDL	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	3,000	338,25	1 014,75
47	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	75,24	526,68
48	M	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x90 mm	ks	10,000	69,52	695,20
49	M	592240002200.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	39,60	39,60
50	M	592240002600.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x90 mm	ks	4,000	131,12	524,48
51	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	23,97	143,82
52	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	6,000	126,17	757,02
53	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	27,24	27,24
54	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	130,35	130,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	235,700	0,87	205,06
	VV		137,70 + 15 + 71 + 12		235,700		
	VV		Súčet		235,700		
	D	99	Presun hmôt HSV				15,36
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,268	0,05	15,36
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
57	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Obec Letanovce

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Zhotoviteľ:

vyplniť údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

vypniť údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

vyplniť údaj

vyplniť údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 761,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 761,30	23,00%	3 625,10

Cena s DPH

v EUR

19 386,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Obec Letanovce

Dátum:

vypniť údaj

Objednávateľ:

Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

vypniť údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 761,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 511,30

D 1

Zemné práce

6 260,44

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	106,700	26,67	2 845,69
	VV		1,10*(63 - 3*1,50 + 2,50)*1,30		87,230		
	VV		(0,25 + 0,51 + 0,25)*(0,40 + 0,25 + 0,10)*25,70		19,468		
	VV		"odvodňovací žlab + obetónovanie + lôžko		0,002		
	VV		Súčet		106,700		

4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	106,700	1,00	106,70
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	170,300	3,81	648,84
	VV		63*1,30*2 + 2,50*1,30*2		170,300		
	VV		Súčet		170,300		

6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	170,300	1,63	277,59
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,100	4,36	305,64
	VV		"lôžko+obsyp " 1,10*(51,60 - 3*1,30)*(0,10 + 0,60)		36,729		
	VV		1,10*(11,50 + 2,50)*(0,10 + 0,50)		9,240		
	VV		3,14*1,18*1,18/4*(1,11 + 1,64 + 1,43) "kanal. šachty + lôžko pod šachtou		4,569		
	VV		19,50 "žlab + obetónovanie + lôžko		19,500		
	VV		0,062		0,062		
	VV		Súčet		70,100		

8	K	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,100	4,66	326,67
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,100	0,28	19,63
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,600	7,47	273,40
	VV		106,70-70,10		36,600		
	VV		Súčet		36,600		

11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	39,200	19,40	760,48
	VV		1,10*(51,60 - 3*1,30)*0,60		31,482		
	VV		1,10*14*0,50		7,700		
	VV		0,018		0,018		
	VV		Súčet		39,200		

12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	112,160	5,00	560,80
	VV		70,1*1,6		112,160		
	VV		Súčet		112,160		

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 281,74

13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,013	26,18	26,52
	VV		1,50*1,50*0,15*3		1,013		
	VV		Súčet		1,013		

14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	46,000	26,18	1 204,28
	VV		36,75 + 9,25		46,000		
	VV		Súčet		46,000		

15	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,72	8,72
16	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	1,000	13,97	13,97
17	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	13,07	13,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	TBS 62,5/12	Vyrovňavací prstenec TBS 625/120	ks	1,000	15,18	15,18
D 8			Rúrové vedenie				4 830,18
19	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	14,000	0,71	9,94
20	M	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	2,004	111,21	222,86
21	M	2861100050011	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém DN 200 (ø 200 x 5,9), dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	2,000	26,73	53,46
22	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	51,600	2,29	118,16
23	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	8,000	256,96	2 055,68
24	M	286110003801.1	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	2,000	42,90	85,80
25	M	286110003802.1	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné	ks	1,000	85,80	85,80
26	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	4,36	21,80
27	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	5,24	26,20
28	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	14,000	2,72	38,08
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	51,600	3,27	168,73
30	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	49,03	147,09
31	M	592240001SDP	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame	ks	1,000	264,00	264,00
32	M	592240001SDKR	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 krížové	ks	1,000	352,00	352,00
33	M	592240001SDL	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	1,000	338,25	338,25
34	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	75,24	225,72
35	M	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x500x90 mm	ks	1,000	69,52	69,52
36	M	592240002200.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	39,60	39,60
37	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	23,97	71,91
38	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	3,000	126,17	378,51
39	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,600	0,87	57,07
VV			51,60 + 14		65,600		
VV			Súčet		65,600		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 131,88
40	K	935141440R	Osadenie odvodňovacieho žľabu	m	25,700	27,24	700,07
41	M	5922701250PC1	Betónový U Žľab 50/40/40	ks	52,000	15,40	800,80
42	K	918101112.S	Betónové lôžko pod žľab	m3	11,565	141,03	1 631,01
VV			0,25*(0,25+0,50+0,25)*25,70		6,425		
VV			0,40*0,25*25,70*2		5,140		
VV			Súčet		11,565		
D 99			Presun hmôt HSV				7,06
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	141,240	0,05	7,06
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
44	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00