Evidenčné číslo zhotoviteľa: Z27-015-0044
Evidenčné číslo objednávateľa: ZOD_003/2026

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. Z27-015-0044 zo dňa 17.08.2026
Stavba: „IBV Poľná Letanovce“

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Letanovce**
Sídlo:	Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Štatutárny zástupca:	Slavomír Zahornadský, starosta obce
IČO:	00 329 304
DIČ:	2020717743
IČ DPH:	neplatca DPH (platca DPH podľa §7a, registrácia od 27.02.2023)
Tel.:	+ 421 53 4299 517
E-mail:	starosta@letanovce.sk
Internetová stránka:	https://www.letanovce.sk/
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK13 5600 0000 0034 3590 0001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X
(ďalej len „**objednávateľ**“)	
a	

Zhotoviteľ:	**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020 294 144
IČ DPH:	SK2020 294 144
Tel.:	+421 51 452 00 15
E-mail:	office-vychod@swietelsky.sk
Internetová stránka:	https://www.swietelsky.sk/
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT (BIC):	TATRSKBX
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)	

(ďalej len „**objednávateľ**“ a „**zhotoviteľ**“, spolu „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a čl. XI bodu 11.4 Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) tento dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“).

Článok I. Zmena rozsahu diela

1. Na základe požiadavky objednávateľa sa rozsah diela podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy mení o menejpráce a viacpráce podľa ZTR č. 1. Zmeny sa týkajú objektov **„SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy“** a **„SO 05 – Dažďová kanalizácia“**.
2. V SO 02 sa mení rozsah dlažieb hrúbky 60 mm a 80 mm a cestných a chodníkových obrubníkov. V SO 05 sa zvyšuje rozsah kanalizačného potrubia a znižuje rozsah odvodňovacích žľabov a betónového lôžka. Presné položky, množstvá a jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.
3. Príloha č. 1 mení pôvodný ocenený výkaz výmer výlučne v dotknutých položkách. Ostatné položky, jednotkové ceny a technické požiadavky zostávajú nezmenené. Menejpráce sa nevykonajú ani nevyfakturujú; viacpráce sa vykonajú a vyúčtujú podľa zmluvy v znení tohto dodatku. Zmena nemení celkový charakter diela.
4. Zmena rozsahu a ceny sa dojednáva podľa § 18 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Hodnota zmien vypočítaná súčtom absolútnych hodnôt menejprác a viacprác je 21 613,94 EUR bez DPH, t. j. 7,94 % pôvodnej ceny diela bez DPH.
5. Zmluvná cena sa po započítaní menejprác a viacprác navyšuje o 2 014,94 EUR bez DPH.

Článok II. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene ceny:

Rekapitulácia	**EUR bez DPH**
Pôvodná cena diela	272 215,91
Menejpráce podľa ZTR č. 1	−9 799,50
Viacpráce podľa ZTR č. 1	+11 814,44
Čisté zvýšenie ceny	+2 014,94
Nový zmluvný rozpočet diela	**274 230,85**

2. Článok V bod 5.1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:
„5.1. Cena za celý predmet plnenia zmluvy v rozsahu podľa zmluvy a dodatku č. 1 je stanovená nasledovne:

Cena diela	**EUR**
Cena bez DPH	274 230,85
DPH pri sadzbe 23 %	63 073,10
Cena vrátane DPH pri sadzbe 23 %	337 303,95

DPH sa uplatní podľa právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.“

Článok III. Prerušenie a lehota výstavby

1. Zmluvné strany potvrdzujú prevzatie staveniska dňa 21.09.2026. Pôvodná lehota výstavby podľa čl. IV bodu 4.1 zmluvy bola štyri mesiace; pôvodný termín dokončenia bol 21.01.2027.
2. Zmluvné strany potvrdzujú prerušenie prác od 13.11.2026 zaznamenané v stavebnom denníku. Dôvodom je realizácia plynárenských a elektroenergetických prác tretími osobami mimo rozsahu plnenia zhotoviteľa, ktorá bráni nadväzujúcej realizácii diela, a nadväzujúca požiadavka objednávateľa nevykonávať práce počas zimného obdobia. Objednávateľ podpisom dodatku potvrdzuje svoj súhlas s takto vymedzeným prerušením.
3. Prerušenie podľa bodu 2 predstavuje dohodnuté oprávnené prerušenie prác zohľadnené podľa čl. IV bodu 4.3 a čl. XI bodu 11.8 zmluvy.

4. Predpokladaný termín obnovenia prác je 01.03.2027, ak budú ukončené kolidujúce práce tretích osôb, dotknuté pracoviská budú uvoľnené a klimatické a technologické podmienky umožnia pokračovať. Obnovenie prác zmluvné strany zaznamenajú do stavebného denníka; zápis potvrdí objednávateľ alebo stavebný dozor.
5. Článok IV bod 4.1 zmluvy sa dopĺňa na konci týmto textom:
   „Pri obnovení prác dňa 01.03.2027 sa v dôsledku oprávneného prerušenia od 13.11.2026 do 28.02.2027 vrátane, v trvaní 108 kalendárnych dní, posúva termín dokončenia a odovzdania diela z 21.01.2027 na 09.05.2027. Tento dátum si zmluvné strany dojednávajú ako konkrétny kalendárny deň odovzdania diela. Pôvodná štvormesačná lehota sa týmto nezačína počítať odznova. Úprava sa týka iba času oprávneného prerušenia."
6. Ak obnovenie prác dňa 01.03.2027 nebude možné, zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi konkrétnu prekážku a jej vplyv na vykonávanie prác. Trvanie, dôvod a rozsah prekážky sa priebežne zaznamenajú do stavebného denníka a potvrdia objednávateľom alebo stavebným dozorom. Prekážky podľa čl. IV bodu 4.2 zmluvy sa spravujú týmto ustanovením. Iné zmeny dohodnutého termínu vyžadujú písomný dodatok po posúdení súladu so ZVO. Samotná všeobecná formulácia o zimnom období nie je podkladom pre ďalšie automatické predĺženie.
7. Výlučne v rozsahu preukázaného oprávneného prerušenia podľa tohto článku zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením dotknutých povinností; na toto obdobie sa neuplatnia sankcie za omeškanie podľa čl. III bodu 3.11 a čl. X bodu 10.1 zmluvy. Tým sa neodpúšťajú sankcie za iné omeškanie alebo porušenie zmluvy. Povinnosti zabezpečenia a ochrany staveniska a rozostavaného diela zostávajú zachované.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
   a. Príloha č. 1 – ZTR č. 1: Rekapitulácia a položkový prehľad zmien.
   b. Príloha č. 2 – Nový zmluvný rozpočet
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť sa riadi čl. XI bodom 11.4 zmluvy pri dodržaní § 47a Občianskeho zákonníka; nenastane skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv. Ak poskytovateľ prostriedkov vykonáva kontrolu dodatku, účinnosť nastane najskôr po jej ukončení podľa zmluvy a po splnení podmienky zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatku porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Letanovciach, dňa: 19.11.2026

Objednávateľ:

[redacted]

Slavomír Zahornadský
starosta obce

V Prešove, dňa: 19.11.2026

Zhotoviteľ:

[redacted]

Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

[redacted]

Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **IBV Poľná Letanovce**

Miesto: **Letanovce**

Dátum: **16.11.2026**

Objednávateľ:
Obec Letanovce
IČO: **00329304.**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
IČO: **00896225**
IČ DPH: **SK2020294144**

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Sedlák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**274 230,85**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**274 230,85**	**63 073,10**
Cena s DPH	v	**EUR**	**337 303,95**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LETANOVCE

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **IBV Poľná Letanovce**

Miesto: **Letanovce** Dátum: **16.11.2026**

Objednávateľ: **Obec Letanovce** Projektant:

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol s r.o.** Spracovateľ: **Ing. Sedlák**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**274 230,85**	**337 303,95**
SO 02	**Komunikácie a spevnené plochy**	145 551,97	179 028,92
SO 02a	**Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet**	26 717,78	32 862,87
SO 03a	**Vodovod - Vetva A**	17 192,84	21 147,19
SO 03b	**Vodovod - Vetva B**	24 255,52	29 834,29
SO 04	**Splášková kanalizácia**	44 942,83	55 279,68
SO 05	**Dažďová kanalizácia**	15 569,91	19 150,99

[redacted]

IČ DPH: SK2020284144
swietelsky.sk

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:	Letanovce	Dátum:	16.11.2026
Objednávateľ:	Obec Letanovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol s r.o.	Spracovateľ:	Ing. Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**145 551,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				142 521,01
	D	1	Zemné práce				20 908,54
1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	15,000	7,27	109,05
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	7,500	12,34	92,55
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	252,000	3,64	917,28
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	270,000	5,86	1 582,20
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	270,000	0,50	135,00
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,080	16,02	353,72
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	22,080	1,00	22,08
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,765	40,04	471,07
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,765	1,00	11,77
10	K	1623011010	Vodorovné premiestnenie výkopku (na depóniu a späť) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	1,09	102,46
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	508,845	4,36	2 218,56
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 088,450	1,45	7 378,25
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,000	4,66	438,04
14	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	5,59	1 408,68
15	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	25,000	7,14	178,50
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,000	0,28	26,32
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	508,845	0,40	203,54
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	814,152	5,00	4 070,76
19	K	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom	m2	190,000	0,85	161,50
20	*M*	*005720001500.S*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*5,871*	*7,70*	*45,21*
21	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 260,000	0,33	415,80
22	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	190,000	1,43	271,70
23	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	190,000	1,55	294,50
	D	2	Zakladanie				3 143,48
24	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	16,560	60,92	1 008,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	138,000	10,58	1 460,04
26	K	215901101	Zhutnenie podložia	m2	1 260,000	0,21	264,60
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	400,000	0,70	280,00
28	*M*	*6936651311*	*Fólia proti prerastaniu burín*	*m2*	*520,000*	*0,25*	*130,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				144,57
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,520	26,19	144,57
	D	5	Komunikácie				79 331,19
30	K	564801112.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,000	5,38	1 791,54
31	K	564831111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	333,000	6,85	2 281,05
32	K	564851111.2	Podklad zo štrkodriny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 043,000	7,13	7 436,59
33	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutení hr. 280 mm	m2	850,000	19,15	16 277,50
34	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	850,000	0,61	518,50
35	K	573211112.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	858,000	0,94	806,52
81	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	772,500	24,90	19 235,25
82	K	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	780,000	27,60	21 528,00
40	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm o zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	305,000	18,65	5 688,25
41	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová hr. 80 mm*	*m2*	*306,100*	*11,50*	*3 520,15*
42	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,400	19,13	141,56
43	*M*	*592460007200.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich*	*m2*	*7,548*	*14,08*	*106,28*
	D	8	Rúrové vedenie				1 330,21
44	K	895931110.R	Vpust kanalizačný horský z betónu prostého so zákrytovou doskou (viď.PD)	ks	1,000	1 089,48	1 089,48
45	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	138,000	0,72	99,36
46	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*92,400*	*1,53*	*141,37*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37 653,06
47	K	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpik al.konzola, jeden symbol) včetne úchytov	ks	4,000	27,24	108,96
48	*M*	*40447770002.1*	*Stĺpik priemer 60 mm s viečkom*	*ks*	*4,000*	*17,33*	*69,32*
49	*M*	*404410 00 PC*	*Zvislá dopravná značka*	*ks*	*4,000*	*93,50*	*374,00*
50	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	7,000	8,32	58,24
51	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	103,000	8,32	856,96
52	K	915711410.R	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou šírky 250 mm (čakacia čiara VDZ 605)	m	8,000	16,90	135,20
53	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	7,500	31,07	233,03
54	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	118,000	0,13	15,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,500	0,13	0,98
56	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	260,000	20,93	5 441,80
57	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, dl. 1000 mm*	*ks*	*262,980*	*6,05*	*1 591,03*
58	K	917862112.S	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	390,000	14,41	5 619,90
59	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný*	*ks*	*393,920*	*3,45*	*1 359,02*
60	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,820	142,22	2 107,70
61	K	919535555R	Podkladné lôžko z betónu prostého	m3	0,300	175,49	52,65
62	K	919535559.S	Dobetónovanie (medzi obrubník a žľab) betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	1,245	201,24	250,54
63	K	919726565	Trvalo pružný tmel	m	25,000	3,81	95,25
64	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	3,14	78,50
65	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	4,00	100,00
66	K	935114626.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s svetlej šírky 150 mm a s roštom	m	83,000	80,47	6 679,01
67	*M*	*152250*	*Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - 10.0, žlab 1,0m*	*ks*	*83,000*	*80,30*	*6 664,90*
68	*M*	*152293*	*Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - vpust pro 10., 0,5m, odtok DN160*	*ks*	*2,000*	*149,60*	*299,20*
69	*M*	*152285*	*Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - kombi stěna pro začátek/konec*	*ks*	*2,000*	*69,85*	*139,70*
70	*M*	*13071*	*Typu napr. ako ACO Drainlock NW150 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina*	*ks*	*166,000*	*30,80*	*5 112,80*
71	*M*	*132495*	*silikonové mazadlo, tuba 23g*	*ks*	*6,000*	*5,50*	*33,00*
72	*M*	*152258*	*Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - adaptér pro změnu toku 10.*	*ks*	*1,000*	*42,90*	*42,90*
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,750	15,09	56,59
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za k. ďalší 1 km	t	3,750	0,41	1,54
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (17 01) ostatné	t	3,750	20,00	75,00
	D	99	Presun hmôt HSV				9,96
76	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	199,200	0,05	9,96
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 030,96
	D	VRN03	Geodetické práce				1 730,96
77	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 230,96	1 230,96
78	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 300,00
79	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
80	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba

IBV Poľná Letanovce

Objekt:

SO 02a - Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet

Miesto	**Letanovce**	Dátum:	16.11.2026
Objednávateľ:	**Obec Letanovce**	Projektant:	
Zhotoviteľ:	**Swietelsky-Slovakia spol s r.o.**	Spracovateľ:	**Ing. Sedlák**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 717,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 009,78
	D	1	Zemné práce				7 959,63
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,86	1 189,58
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	203,000	0,50	101,50
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,000	4,36	885,08
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 030,000	1,45	2 943,50
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,59	1 134,77
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	0,40	81,20
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	324,800	5,00	1 624,00
	D	5	Komunikácie				12 050,15
8	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	280,000	7,13	1 996,40
9	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutení hr. 280 mm	m2	525,000	19,15	10 053,75
	D	OST	Ostatné				6 708,00
10	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	12,000	52,00	624,00
11	*M*	*VŠ*	*Vodomerná šachta vr. poklopu*	*kpl*	*12,000*	*325,00*	*3 900,00*
12	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	52,00	624,00
13	*M*	*KŠ*	*Revízna kanalizačná šachta vr. poklopu A15*	*kpl*	*12,000*	*130,00*	*1 560,00*

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 03a - Vodovod - Vetva A

Miesto: **Letanovce** Dátum: **16.11.2026**

Objednávateľ: **Obec Letanovce** Projektant:

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol s r.o.** Spracovateľ: **Ing. Sedlák**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 192,84**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 942,84
	D	1	Zemné práce				11 814,72
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	16,89	16,89
4	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	160,000	26,67	4 267,20
5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	160,000	1,00	160,00
6	K	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,300	300,00	2 790,00
7	*M*	*286130032000.S*	*Rúra HDPE na vodu SDR17 200x11,9*	*m*	*10,300*	*11,00*	*113,30*
8	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	13,920	53,33	742,35
9	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,920	1,00	13,92
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	399,840	3,81	1 523,39
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	399,840	1,63	651,74
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,453	4,36	45,58
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,453	4,66	48,71
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,453	0,28	2,93
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,330	7,47	1 220,08
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	16,725	5,00	83,63
	D	4	Vodorovné konštrukcie				396,09
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,453	26,18	273,66
18	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,16	26,43
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00
	D	8	Rúrové vedenie				4 730,94
20	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	130,600	1,09	142,35
21	*M*	*286130031400.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m*	*m*	*132,559*	*8,12*	*1 076,38*
22	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	8,000	13,07	104,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286530021800.S	Koleno BW 90° na tupo PE 100, na vodu, SDR 17 D 110 mm	ks	2,000	12,10	24,20
24	M	286530001400	Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm, FRIALEN	ks	1,000	64,90	64,90
25	M	286530084800	BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zváranie na tupo	ks	1,000	13,97	13,97
26	M	286530085810.S	EFL - Integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm	ks	4,000	31,90	127,60
27	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48
28	M	422210005510.S	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	2,000	330,00	660,00
29	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1,30-1,80 m DN 50-100, voda	ks	2,000	57,09	114,18
30	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	2,000	5,50	11,00
31	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	130,600	1,63	212,88
32	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	130,600	5,99	782,29
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	35,00	70,00
34	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	27,24	54,48
35	M	552410000310.S	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda	ks	2,000	18,70	37,40
36	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	2,000	5,50	11,00
37	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72
38	M	551100010100	Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely	ks	1,000	53,90	53,90
39	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	1,000	9,41	9,41
40	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	131,000	1,63	213,53
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	121,000	0,97	117,37
42	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí kotevných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	6,000	2,72	16,32
43	M	286710008300.S	Objímka oceľová D 110 mm	ks	6,000	1,65	9,90
44	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	36,000	11,27	405,72
45	M	900411	Tesniaca manžeta "C" rozmer 40x110mm	ks	2,000	88,00	176,00
46	M	900214	Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 28mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm	ks	36,000	4,40	158,40
	D	99	Presun hmôt HSV				1,09
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,774	0,05	1,09
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
48	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 03b - Vodovod - Vetva B

Miesto: **Letanovce** Dátum: **16.11.2026**

Objednávateľ: **Obec Letanovce** Projektant:

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol s r.o.** Spracovateľ: **Ing. Sedlák**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 255,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 005,52
	D	1	Zemné práce				13 005,19
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	84,600	28,84	2 439,86
4	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	84,600	1,00	84,60
5	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	153,300	26,67	4 088,51
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	153,300	1,00	153,30
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	665,180	3,81	2 534,34
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	665,180	1,63	1 084,24
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,316	4,36	153,98
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,316	4,66	164,57
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,316	0,28	9,89
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	202,584	7,47	1 513,30
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	56,506	5,00	282,53
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,612	19,40	361,07
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 042,89
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	35,160	26,18	920,49
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,01	26,40
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00
	D	8	Rúrové vedenie				9 953,94
18	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2 mm	m	94,000	0,54	50,76
19	*M*	*286130030700.S*	*Rúra HDPE PE100 RC2 D 32x2 mm, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody - prirážka 1,5%*	*m*	*95,410*	*1,34*	*127,85*
20	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	105,000	0,87	91,35
21	*M*	*286130031200.S*	*Rúra HDPE PE100 RC2 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvové - prirážka 1,5%*	*m*	*106,575*	*5,48*	*584,03*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	7,700	1,09	8,39
23	M	286130031400.S	Rúra HDPE PE100 RC2 D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvové - prirážka 1,5%	m	8,000	8,12	64,96
24	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	12,000	8,17	98,04
25	M	286530020201	MV elektotvarovkové klenuté dno PE 100, na vodu, SDR 11 D 32 mm	ks	12,000	7,44	89,28
26	K	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	3,000	10,35	31,05
27	M	286530188201	WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s opornou pätkou PE 100, SDR 11 D 90, Frialen	ks	1,000	693,00	693,00
28	M	28653018n202	EFL - Integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 90/80 mm, Frialen	ks	2,000	24,20	48,40
29	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	7,000	13,07	91,49
30	M	286530021800.S	WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s opornou pätkou PE 100, SDR 11 D 110, Frialen	ks	1,000	715,00	715,00
31	M	28653000r4110	BR - Redukcia s dlhými ramenami PE 100, na vodu, SDR 17 D 110/90 mm - zváranie na tupo	ks	1,000	13,86	13,86
32	M	286530084800	BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zváranie na tupo	ks	1,000	13,97	13,97
33	M	286530085810.S	EFL - Integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm	ks	4,000	31,90	127,60
34	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,33	22,33
35	M	42221000 80E3	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	1,000	309,54	309,54
36	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda	ks	1,000	57,09	57,09
37	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	1,000	5,50	5,50
38	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48
39	M	422210005510.S	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda	ks	2,000	330,00	660,00
40	M	422710000501	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda	ks	2,000	57,09	114,18
41	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	2,000	5,50	11,00
42	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,35	10,35
43	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	342,98	342,98
44	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	27,24	27,24
45	M	449160002101	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup 2xB75 + 1x110 , PN16	ks	1,000	479,16	479,16
46	K	877251120.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	12,000	9,81	117,72
47	M	286530164900	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	12,000	129,25	1 551,00
48	M	422710000911	Zemná súprava EBS pre guľový kohút KH-ZS DN 32-50, RD 1,2-1,8m FRIALEN	ks	12,000	36,52	438,24
49	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	12,000	6,50	78,00
50	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	199,000	1,31	260,69
51	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	7,700	1,63	12,55
52	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	206,700	5,99	1 238,13
53	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	35,00	35,00
54	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	20,16	241,92
55	M	5524100004dp	Poklop uličný "tuhý" liatinový pre domové prípojky	ks	12,000	18,26	219,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	*M*	*552410000330.S*	*Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy*	*ks*	*12,000*	*5,50*	*66,00*
57	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	27,24	81,72
58	*M*	*552410000310.S*	*Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda*	*ks*	*3,000*	*18,70*	*56,10*
59	*M*	*552410000330.S*	*Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy*	*ks*	*3,000*	*5,50*	*16,50*
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,58	43,58
61	*M*	*55241000070hp*	*Poklop hydrantový liatinový*	*ks*	*1,000*	*58,91*	*58,91*
62	*M*	*552410000330.S*	*Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy*	*ks*	*1,000*	*5,50*	*5,50*
63	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72
64	*M*	*551100010100*	*Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely*	*ks*	*1,000*	*53,90*	*53,90*
65	*M*	*VK14076*	*Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm*	*ks*	*1,000*	*9,41*	*9,41*
66	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	112,700	1,63	183,70
67	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	207,000	0,97	200,79
68	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí kotevných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	8,000	2,72	21,76
69	*M*	*286710008100.S*	*Objímka oceľová D 90 mm*	*ks*	*2,000*	*1,10*	*2,20*
70	*M*	*286710008300.S*	*Objímka oceľová D 110 mm*	*ks*	*6,000*	*1,65*	*9,90*
	D	99	**Presun hmôt HSV**				3,50
71	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,010	0,05	3,50
	D	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				250,00
72	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 04 - Splášková kanalizácia

Miesto:	Letanovce	Dátum:	16.11.2026
Objednávateľ:	Obec Letanovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol s r.o.	Spracovateľ:	Ing. Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 942,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 692,83
	D	1	Zemné práce				28 470,20
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	26,000	5,00	130,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	12,000	3,50	42,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	515,100	26,67	13 737,72
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	515,100	1,00	515,10
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	294,000	3,81	1 120,14
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	647,200	4,90	3 171,28
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	294,000	1,63	479,22
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	647,200	2,18	1 410,90
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,000	4,36	723,76
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	166,000	4,66	773,56
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	166,000	0,28	46,48
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	349,100	7,47	2 607,78
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	122,900	19,40	2 384,26
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	265,600	5,00	1 328,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4 053,73
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	26,18	62,83
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	146,900	26,18	3 845,84
17	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	8,72	34,88
18	*M*	*TBS 62,5/6*	*Vyrovnávací prstenec 625/60*	*ks*	*1,000*	*11,77*	*11,77*
19	*M*	*TBS 62,5/10*	*Vyrovnávací prstenec 625/100*	*ks*	*3,000*	*13,97*	*41,91*
20	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	13,07	26,14
21	*M*	*TBS 62,5/12*	*Vyrovnávací prstenec TBS 625/120*	*ks*	*2,000*	*15,18*	*30,36*
	D	8	Rúrové vedenie				12 153,54
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	86,000	0,71	61,06
23	*M*	*286110002700.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*5,000*	*72,71*	*363,55*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286110002710.S	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 160x5,2 mm, dl.6m, SN10 - plnostenné	ks	12,000	72,38	868,56
25	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	12,000	0,82	9,84
26	M	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dĺ. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	2,004	111,21	222,86
27	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	137,700	1,09	150,09
28	M	286110007610	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	1,000	27,50	27,50
29	M	286110007620	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné	ks	6,000	53,90	323,40
30	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	21,000	161,59	3 393,39
31	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	11,000	3,81	41,91
32	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	3,08	33,88
33	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	3,81	41,91
34	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	1,16	12,76
35	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	4,36	4,36
36	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,24	5,24
37	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	12,000	4,90	58,80
38	M	286510014300.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	26,62	292,82
39	M	286520019100.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	33,22	33,22
40	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	86,000	2,18	187,48
41	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	12,000	2,72	32,64
42	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	137,700	3,27	450,28
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	49,03	343,21
44	M	592240001SDP	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame	ks	3,000	264,00	792,00
45	M	592240001SDK	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové	ks	1,000	338,58	338,58
46	M	592240001SDL	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	3,000	338,25	1 014,75
47	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	75,24	526,68
48	M	592240002400.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm	ks	10,000	69,52	695,20
49	M	592240002200.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	39,60	39,60
50	M	592240002600.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x90 mm	ks	4,000	131,12	524,48
51	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	23,97	143,82
52	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	6,000	126,17	757,02
53	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	27,24	27,24
54	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	130,35	130,35
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	235,700	0,87	205,06
	D	99	Presun hmôt HSV				15,36
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,268	0,05	15,36
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
57	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt:
SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto: **Letanovce** Dátum: **16.11.2026**

Objednávateľ: **Obec Letanovce** Projektant:

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol s r.o.** Spracovateľ: **Ing. Sedlák**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 569,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 319,91
	D	1	Zemné práce				6 260,44
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	106,700	26,67	2 845,69
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	106,700	1,00	106,70
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	170,300	3,81	648,84
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	170,300	1,63	277,59
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,100	4,36	305,64
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,100	4,66	326,67
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,100	0,28	19,63
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,600	7,47	273,40
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	39,200	19,40	760,48
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	112,160	5,00	560,80
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 281,74
13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,013	26,18	26,52
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	46,000	26,18	1 204,28
15	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,72	8,72
16	*M*	*TBS 62,5/10*	*Vyrovnávací prstenec 625/100*	*ks*	*1,000*	*13,97*	*13,97*
17	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	13,07	13,07
18	*M*	*TBS 62,5/12*	*Vyrovnávací prstenec TBS 625/120*	*ks*	*1,000*	*15,18*	*15,18*
	D	8	Rúrové vedenie				5 642,28
19	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	14,000	0,71	9,94
20	*M*	*286110005000.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dĺ. 6 m, SN10 - plnostenná*	*ks*	*2,004*	*111,21*	*222,86*
21	*M*	*2861100050011*	*Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém DN 200 (ø 200 x 5,9), dl.1m, SN8 - plnostenné*	*ks*	*2,000*	*26,73*	*53,46*
22	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	69,600	2,29	159,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*286110003800.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*11,000*	*256,96*	*2 826,56*
24	*M*	*286110003801.1*	*Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné*	*ks*	*2,000*	*42,90*	*85,80*
25	*M*	*286110003802.1*	*Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné*	*ks*	*1,000*	*85,80*	*85,80*
26	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	4,36	21,80
27	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*5,000*	*5,24*	*26,20*
28	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	14,000	2,72	38,08
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	51,600	3,27	168,73
30	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	49,03	147,09
31	*M*	*592240001SDP*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame*	*ks*	*1,000*	*264,00*	*264,00*
32	*M*	*592240001SDKR*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 križové*	*ks*	*1,000*	*352,00*	*352,00*
33	*M*	*592240001SDL*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové*	*ks*	*1,000*	*338,25*	*338,25*
34	*M*	*592240002100.S*	*Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm*	*ks*	*3,000*	*75,24*	*225,72*
35	*M*	*592240002400.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm*	*ks*	*1,000*	*69,52*	*69,52*
36	*M*	*592240002200.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm*	*ks*	*1,000*	*39,60*	*39,60*
37	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	23,97	71,91
38	*M*	*552410002200.S*	*Poklop liatinový B125 priemer 600 mm*	*ks*	*3,000*	*126,17*	*378,51*
39	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,600	0,87	57,07
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 128,39
40	K	935141440R	Osadenie odvodňovacieho žľabu	m	15,700	27,24	427,67
41	*M*	*5922701250PC1*	*Betónový U Žľab 50/40/40*	*ks*	*32,000*	*15,40*	*492,80*
42	K	918101112.S	Betónové lôžko pod žľab	m3	8,565	141,03	1 207,92
	D	99	Presun hmôt HSV				7,06
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	141,240	0,05	7,06
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
44	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00

Prehľadná rekapitulácia prehľad zmien

Stavba: **IBV Poľná Letanovce**

Objednávateľ: Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

		Cenový dopad na stavbu		Menej práce		Viac práce		Nová ZoD		
ZTR č.	Popis zmenového listu	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1	**IBV Poľná Letanovce**	**272 215,91**	**334 825,57**	**9 799,50**	**12 053,39**	**11 814,44**	**14 531,76**	**274 230,85**	**63 073,10**	**337 303,95**
SO 02	Komunikácie a spevnené plochy	143 345,64	176 315,14	8 796,01	0,00	11 002,34	13 532,88	145 551,97	33 476,95	179 028,92
SO 02a	Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet	26 717,78	32 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,78	6 145,09	32 862,87
SO 03a	Vodovod - Vetva A	17 192,84	21 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,84	3 954,35	21 147,19
SO 03b	Vodovod - Vetva B	24 255,52	29 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,52	5 578,77	29 834,29
SO 04	Splášková kanalizácia	44 942,83	55 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 942,83	10 336,85	55 279,68
SO 05	Dažďová kanalizácia	15 761,30	19 386,40	1 003,49	0,00	812,10	998,88	15 569,91	3 581,08	19 150,99

ZTR1	Absolútna hodnota zmeny	21 613,94
	Cena podľa pôvodnej ZoD bez DPH	272 215,91
	% zmeny je	7,94%

Spracoval: Ing. Martin Sedlák

[redacted]

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144
swietelsky.sk

⑦

ROZPOČET

Stavba
IBV Polná Letanovce
Objekt
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
Dátum:
Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce		Viac práce		Nová ZoD	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**143 345,64**		**8 796,01**		**11 002,34**		**145 551,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				140 314,68						
	D	1	Zemné práce				20 908,54						
1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	15,000	7,27	109,05		0,00		0,00	15,000	109,05
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	7,500	12,34	92,55		0,00		0,00	7,500	92,55
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	252,000	3,64	917,28		0,00		0,00	252,000	917,28
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	270,000	5,86	1 582,20		0,00		0,00	270,000	1 582,20
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	270,000	0,50	135,00		0,00		0,00	270,000	135,00
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,080	16,02	353,72		0,00		0,00	22,080	353,72
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	22,080	1,00	22,08		0,00		0,00	22,080	22,08
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,765	40,04	471,07		0,00		0,00	11,765	471,07
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,765	1,00	11,77		0,00		0,00	11,765	11,77
10	K	1623011010	Vodorovné premiestnenie výkopku (na depóniu a späť) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	1,09	102,46		0,00		0,00	94,000	102,46
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	508,845	4,36	2 218,56		0,00		0,00	508,845	2 218,56
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 088,450	1,45	7 378,25		0,00		0,00	5 088,450	7 378,25
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,000	4,66	438,04		0,00		0,00	94,000	438,04
14	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	5,59	1 408,68		0,00		0,00	252,000	1 408,68
15	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	25,000	7,14	178,50		0,00		0,00	25,000	178,50
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,000	0,28	26,32		0,00		0,00	94,000	26,32
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	508,845	0,40	203,54		0,00		0,00	508,845	203,54
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	814,152	5,00	4 070,76		0,00		0,00	814,152	4 070,76
19	K	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom	m2	190,000	0,85	161,50		0,00		0,00	190,000	161,50
20	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	5,871	7,70	45,21		0,00		0,00	5,871	45,21
21	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 260,000	0,33	415,80		0,00		0,00	1 260,000	415,80
22	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	190,000	1,43	271,70		0,00		0,00	190,000	271,70
23	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	190,000	1,55	294,50		0,00		0,00	190,000	294,50
	D	2	Zakladanie				3 143,48						
24	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	16,560	60,92	1 008,84		0,00		0,00	16,560	1 008,84
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	138,000	10,58	1 460,04		0,00		0,00	138,000	1 460,04
26	K	215901101	Zhutnenie podložia	m2	1 260,000	0,21	264,60		0,00		0,00	1 260,000	264,60
27	K	269971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	400,000	0,70	280,00		0,00		0,00	400,000	280,00
28	M	6936851311	Fólia proti prerastaniu burín	m2	520,000	0,25	130,00		0,00		0,00	520,000	130,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				144,57						
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,520	26,19	144,57		0,00		0,00	5,520	144,57
	D	5	Komunikácie				79 564,46						
30	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,000	5,38	1 791,54		0,00		0,00	333,000	1 791,54
31	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	333,000	6,85	2 281,05		0,00		0,00	333,000	2 281,05
32	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 043,000	7,13	7 436,59		0,00		0,00	1 043,000	7 436,59
33	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutení hr. 280 mm	m2	850,000	19,15	16 277,50		0,00		0,00	850,000	16 277,50
34	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	850,000	0,61	518,50		0,00		0,00	850,000	518,50
35	K	573211112.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	858,000	0,94	806,52		0,00		0,00	858,000	806,52
81	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	772,500	24,90	19 235,25		0,00		0,00	772,500	19 235,25
82	K	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	780,000	27,60	21 528,00		0,00		0,00	780,000	21 528,00
38	K	596011143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	278,000	18,65	5 184,70	278,000	5 184,70		0,00	0,000	0,00
39	M	592460007700	Dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	283,560	9,12	2 586,07	283,560	2 586,07		0,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
40	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm o zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	55,000	18,65	1 025,75		0,00	250,000	4 662,50	305,000	5 688,25
41	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	56,100	11,50	645,15		0,00	250,000	2 875,00	306,100	3 520,15
42	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,400	19,13	141,56		0,00		0,00	7,400	141,56
43	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	7,548	14,08	106,28		0,00		0,00	7,548	106,28
	D	8	Rúrové vedenie				1 330,21						
44	K	895931110.R	Vpust kanalizačný horský z betónu prostého so zákrytovou doskou (vid.PD)	ks	1,000	1 089,48	1 089,48		0,00		0,00	1,000	1 089,48
45	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	138,000	0,72	99,36		0,00		0,00	138,000	99,36
46	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	92,400	1,53	141,37		0,00		0,00	92,400	141,37
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 213,46						
47	K	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpik al.konzola, jeden symbol) včetne úchytov	ks	4,000	27,24	108,96		0,00		0,00	4,000	108,96
48	M	40447770002.1	Stĺpik priemer 60 mm s viečkom	ks	4,000	17,33	69,32		0,00		0,00	4,000	69,32
49	M	404410 00 PC	Zvislá dopravná značka	ks	4,000	93,50	374,00		0,00		0,00	4,000	374,00
50	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	7,000	8,32	58,24		0,00		0,00	7,000	58,24
51	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	103,000	8,32	856,96		0,00		0,00	103,000	856,96
52	K	915711410.R	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou šírky 250 mm (čakacia čiara VDZ 605)	m	8,000	16,90	135,20		0,00		0,00	8,000	135,20
53	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	7,500	31,07	233,03		0,00		0,00	7,500	233,03
54	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	118,000	0,13	15,34		0,00		0,00	118,000	15,34
55	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,500	0,13	0,98		0,00		0,00	7,500	0,98
56	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	298,000	20,93	6 237,14	38,000	795,34		0,00	260,000	5 441,80
57	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, dl. 1000 mm	ks	300,980	6,05	1 820,93	38,000	229,90		0,00	262,980	1 591,03
58	K	917862112.S	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	196,000	14,41	2 824,36		0,00	194,000	2 795,54	390,000	5 619,90
59	M	592170001800.S	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný	ks	199,920	3,45	689,72		0,00	194,000	669,30	393,920	1 359,02
60	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,820	142,22	2 107,70		0,00		0,00	14,820	2 107,70
61	K	919535555R	Podkladné lôžko z betónu prostého	m3	0,300	175,49	52,65		0,00		0,00	0,300	52,65
62	K	919535559.S	Dobetónovanie (medzi obrubník a žľab) betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	1,245	201,24	250,54		0,00		0,00	1,245	250,54
63	K	919726565	Trvalo pružný tmel	m	25,000	3,81	95,25		0,00		0,00	25,000	95,25
64	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	3,14	78,50		0,00		0,00	25,000	78,50
65	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	4,00	100,00		0,00		0,00	25,000	100,00
66	K	935114626.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s svetlej šírky 150 mm a s roštom	m	83,000	80,47	6 679,01		0,00		0,00	83,000	6 679,01
67	M	152250	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - 10.0, žľab 1,0m	ks	83,000	80,30	6 664,90		0,00		0,00	83,000	6 664,90
68	M	152293	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - vpust pro 10., 0.5m, odtok DN160	ks	2,000	149,60	299,20		0,00		0,00	2,000	299,20
69	M	152285	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	69,85	139,70		0,00		0,00	2,000	139,70
70	M	13071	Typu napr. ako ACO Drainlock NW150 - D400/E600, mříž. rošt 0.5m, litina	ks	166,000	30,80	5 112,80		0,00		0,00	166,000	5 112,80
71	M	132495	silikonové mazadlo, tuba 23g	ks	6,000	5,50	33,00		0,00		0,00	6,000	33,00
72	M	152258	Typu napr. ako ACO PowerDrain Sealin V150G - adaptér pro změnu toku 10.	ks	1,000	42,90	42,90		0,00		0,00	1,000	42,90
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,750	15,09	56,59		0,00		0,00	3,750	56,59
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za k. ďalší 1 km	t	3,750	0,41	1,54		0,00		0,00	3,750	1,54
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (17 01) ostatné	t	3,750	20,00	75,00		0,00		0,00	3,750	75,00
	D	99	Presun hmôt HSV				9,96						
76	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	199,200	0,05	9,96		0,00		0,00	199,200	9,96
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 030,96						
	D	VRN03	Geodetické práce				1 730,96						
77	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 230,96	1 230,96		0,00		0,00	1,000	1 230,96
78	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00		0,00		0,00	1,000	500,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 300,00						
79	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	1,000	1 000,00
80	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	300,00	300,00		0,00		0,00	1,000	300,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Polná Letanovce
Objekt:
SO 02a - Dopočet zeleného pásu, chodníka, vodomerných šachiet

Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
Dátum:
Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce		Viac práce		Nová ZoD	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 717,78**		**0,00**		**0,00**		**26 717,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 009,78						
	D	1	Zemné práce				7 959,63						
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,86	1 189,58		0,00		0,00	203,000	1 189,58
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	203,000	0,50	101,50		0,00		0,00	203,000	101,50
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,000	4,36	885,08		0,00		0,00	203,000	885,08
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 030,000	1,45	2 943,50		0,00		0,00	2 030,000	2 943,50
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,59	1 134,77		0,00		0,00	203,000	1 134,77
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	0,40	81,20		0,00		0,00	203,000	81,20
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	324,800	5,00	1 624,00		0,00		0,00	324,800	1 624,00
	D	5	Komunikácie				12 050,15						
8	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	280,000	7,13	1 996,40		0,00		0,00	280,000	1 996,40
9	K	564772114.S	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm	m2	525,000	19,15	10 053,75		0,00		0,00	525,000	10 053,75
	D	OST	Ostatné				6 708,00						
10	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	12,000	52,00	624,00		0,00		0,00	12,000	624,00
11	*M*	*VŠ*	*Vodomerná šachta vr. poklopu*	*kpl*	*12,000*	*325,00*	*3 900,00*		*0,00*		*0,00*	*12,000*	*3 900,00*
12	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	52,00	624,00		0,00		0,00	12,000	624,00
13	*M*	*KŠ*	*Revízna kanalizačná šachta vr. poklopu A15*	*kpl*	*12,000*	*130,00*	*1 560,00*		0,00		0,00	12,000	1 560,00

ROZPOČET

Stavba: IBV Polná Letanovce

Objekt: **SO 03a - Vodovod - Vetva A**

Objednávateľ: Obec Letanovce | Dátum:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o. | Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce Množstvo	Menej práce Cena celkom [EUR]	Viac práce Množstvo	Viac práce Cena celkom [EUR]	Nová ZoD Množstvo	Nová ZoD Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 192,84**		**0,00**		**0,00**		**17 192,84**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 942,84						
	D	1	Zemné práce				11 814,72						
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00		0,00		0,00	20,000	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00		0,00		0,00	10,000	35,00
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	16,89	16,89		0,00		0,00	1,000	16,89
4	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	160,000	26,67	4 267,20		0,00		0,00	160,000	4 267,20
5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	160,000	1,00	160,00		0,00		0,00	160,000	160,00
6	K	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,300	300,00	2 790,00		0,00		0,00	9,300	2 790,00
7	M	286130032000.S	*Rúra HDPE na vodu SDR17 200x11,9*	*m*	*10,300*	*11,00*	*113,30*		*0,00*		*0,00*	*10,300*	*113,30*
8	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	13,920	53,33	742,35		0,00		0,00	13,920	742,35
9	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,920	1,00	13,92		0,00		0,00	13,920	13,92
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	399,840	3,81	1 523,39		0,00		0,00	399,840	1 523,39
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	399,840	1,63	651,74		0,00		0,00	399,840	651,74
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,453	4,36	45,58		0,00		0,00	10,453	45,58
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,453	4,66	48,71		0,00		0,00	10,453	48,71
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,453	0,28	2,93		0,00		0,00	10,453	2,93
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,330	7,47	1 220,08		0,00		0,00	163,330	1 220,08
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	16,725	5,00	83,63		0,00		0,00	16,725	83,63
	D	4	Vodorovné konštrukcie				396,09						
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,453	26,18	273,66		0,00		0,00	10,453	273,66
18	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,16	26,43		0,00		0,00	0,200	26,43
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00		0,00		0,00	4,800	96,00
	D	8	Rúrové vedenie				4 730,94						
20	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	130,600	1,09	142,35		0,00		0,00	130,600	142,35
21	M	286130031400.S	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m*	*m*	*132,559*	*8,12*	*1 076,38*		*0,00*		*0,00*	*132,559*	*1 076,38*
22	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	8,000	13,07	104,56		0,00		0,00	8,000	104,56
23	M	286530021800.S	*Koleno 3W 90° na tupo PE 100, na vodu, SDR 17 D 110 mm*	*ks*	*2,000*	*12,10*	*24,20*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*24,20*
24	M	286530001400	*Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*64,90*	*64,90*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*64,90*
25	M	286530084800	*BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zváranie na tupo*	*ks*	*1,000*	*13,97*	*13,97*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*13,97*
26	M	286530085810.S	*EFL - integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm*	*ks*	*4,000*	*31,90*	*127,60*		*0,00*		*0,00*	*4,000*	*127,60*
27	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48		0,00		0,00	2,000	54,48
28	M	422210005510.S	*Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda*	*ks*	*2,000*	*330,00*	*660,00*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*660,00*
29	M	422710000501	*Zemná súprava teleskopická E3 RD=1,30-1,80 m DN 50-100, voda*	*ks*	*2,000*	*57,09*	*114,18*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*114,18*
30	M	422210022910.S	*Podkladová doska pre posúvače, voda*	*ks*	*2,000*	*5,50*	*11,00*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*11,00*
31	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	130,600	1,63	212,88		0,00		0,00	130,600	212,88
32	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	130,600	5,99	782,29		0,00		0,00	130,600	782,29
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	35,00	70,00		0,00		0,00	2,000	70,00
34	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	27,24	54,48		0,00		0,00	2,000	54,48
35	M	552410000310.S	*Poklop uličný "ťuhý" pre posúvače, voda*	*ks*	*2,000*	*18,70*	*37,40*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*37,40*
36	M	552410000330.S	*Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy*	*ks*	*2,000*	*5,50*	*11,00*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*11,00*
37	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72		0,00		0,00	1,000	8,72
38	M	551100010100	*Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely*	*ks*	*1,000*	*53,90*	*53,90*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*53,90*
39	M	VK14076	*Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm*	*ks*	*1,000*	*9,41*	*9,41*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*9,41*
40	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	131,000	1,63	213,53		0,00		0,00	131,000	213,53
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	121,000	0,97	117,37		0,00		0,00	121,000	117,37
42	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí šotovných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	6,000	2,72	16,32		0,00		0,00	6,000	16,32
43	M	286710008300.S	*Objímka oceľová D 110 mm*	*ks*	*6,000*	*1,65*	*9,90*		*0,00*		*0,00*	*6,000*	*9,90*
44	K	899912131.S	Montáž kĺznej diaľničnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	36,000	11,27	405,72		0,00		0,00	36,000	405,72
45	M	900411	*Tesniaca manžeta "C" rozmer 40x110mm*	*ks*	*2,000*	*88,00*	*176,00*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*176,00*
46	M	900214	*Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 28mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm*	*ks*	*36,000*	*4,40*	*158,40*		*0,00*		*0,00*	*36,000*	*158,40*
	D	99	Presun hmôt HSV				1,09						
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,774	0,05	1,09		0,00		0,00	21,774	1,09
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00						
48	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00		0,00		0,00	1,000	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Polná Letanovce
Objekt:
SO 03b - Vodovod - Vetva B

Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
Dátum:
Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce		Viac práce		Nová ZoD	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 255,52**		**0,00**		**0,00**		**24 255,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 005,52						
	D	1	Zemné práce				13 005,19						
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00		0,00		0,00	20,000	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00		0,00		0,00	10,000	35,00
3	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	84,600	28,84	2 439,86		0,00		0,00	84,600	2 439,86
4	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	84,600	1,00	84,60		0,00		0,00	84,600	84,60
5	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	153,300	26,67	4 088,51		0,00		0,00	153,300	4 088,51
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	153,300	1,00	153,30		0,00		0,00	153,300	153,30
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	665,160	3,81	2 534,34		0,00		0,00	665,160	2 534,34
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	665,160	1,63	1 084,24		0,00		0,00	665,160	1 084,24
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,316	4,36	153,98		0,00		0,00	35,316	153,98
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,316	4,66	164,57		0,00		0,00	35,316	164,57
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,316	0,28	9,89		0,00		0,00	35,316	9,89
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	202,584	7,47	1 513,30		0,00		0,00	202,584	1 513,30
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	56,506	5,00	282,53		0,00		0,00	56,506	282,53
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,612	19,40	361,07		0,00		0,00	18,612	361,07
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 042,89						
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	35,160	26,18	920,49		0,00		0,00	35,160	920,49
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,200	132,01	26,40		0,00		0,00	0,200	26,40
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,00	96,00		0,00		0,00	4,800	96,00
	D	8	Rúrové vedenie				9 953,94						
18	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2 mm	m	94,000	0,54	50,76		0,00		0,00	94,000	50,76
19	*M*	*286130030700.S*	*Rúra HDPE PE100 RC2 D 32x2 mm, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody - prirážka 1,5%*	*m*	*95,410*	*1,34*	*127,85*		*0,00*		*0,00*	*95,410*	*127,85*
20	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	105,000	0,87	91,35		0,00		0,00	105,000	91,35
21	*M*	*286130031200.S*	*Rúra HDPE PE100 RC2 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvové - prirážka 1,5%*	*m*	*106,575*	*5,48*	*584,03*		*0,00*		*0,00*	*106,575*	*584,03*
22	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	7,700	1,09	8,39		0,00		0,00	7,700	8,39
23	*M*	*286130031400.S*	*Rúra HDPE PE100 RC2 D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, dvojvrstvové - prirážka 1,5%*	*m*	*8,000*	*8,12*	*64,96*		*0,00*		*0,00*	*8,000*	*64,96*
24	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	12,000	8,17	98,04		0,00		0,00	12,000	98,04
25	*M*	*286530020201*	*MV elektrotvarovkové klenuté dno PE 100, na vodu, SDR 11 D 32 mm*	*ks*	*12,000*	*7,44*	*89,28*		*0,00*		*0,00*	*12,000*	*89,28*
26	K	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	3,000	10,35	31,05		0,00		0,00	3,000	31,05
27	*M*	*286530188201*	*WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s oporou pätkou PE 100, SDR 11 D 90, Frialen*	*ks*	*1,000*	*693,00*	*693,00*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*693,00*
28	*M*	*28653018n202*	*EFL - Integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 90/80 mm, Frialen*	*ks*	*2,000*	*24,20*	*48,40*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*48,40*
29	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	7,000	13,07	91,49		0,00		0,00	7,000	91,49
30	*M*	*286530021800.S*	*WM 90° - elektrotvarovkové koleno 90°s oporou pätkou PE 100, SDR 11 D 110, Frialen*	*ks*	*1,000*	*715,00*	*715,00*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*715,00*
31	*M*	*28653000r4110*	*BR - Redukcia s dlhými ramenami PE 100, na vodu, SDR 17 D 110/90 mm - zváranie na tupo*	*ks*	*1,000*	*13,86*	*13,86*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*13,86*
32	*M*	*286530084800*	*BT T-kus dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm, zváranie na tupo*	*ks*	*1,000*	*13,97*	*13,97*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*13,97*
33	*M*	*286530085810.S*	*EFL - Integrovaný lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 11 D 110/100 mm*	*ks*	*4,000*	*31,90*	*127,60*		*0,00*		*0,00*	*4,000*	*127,60*
34	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	22,33	22,33		0,00		0,00	1,000	22,33
35	*M*	*42221000 80E3*	*Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda*	*ks*	*1,000*	*309,54*	*309,54*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*309,54*
36	*M*	*422710000501*	*Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda*	*ks*	*1,000*	*57,09*	*57,09*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*57,09*
37	*M*	*422210022910.S*	*Podkladová doska pre posúvače, voda*	*ks*	*1,000*	*5,50*	*5,50*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*5,50*
38	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	27,24	54,48		0,00		0,00	2,000	54,48
39	*M*	*422210005510.S*	*Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda*	*ks*	*2,000*	*330,00*	*660,00*		*0,00*		*0,00*	*2,000*	*660,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
40	M	422710000501	Zemná súprava teleskopické E3 RD=1,30-1,80 m DN 50-100, voda	ks	2,000	57,09	114,18		0,00		0,00	2,000	114,18
41	M	422210022910.S	Podkladová doska pre posúvače, voda	ks	2,000	5,50	11,00		0,00		0,00	2,000	11,00
42	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,35	10,35		0,00		0,00	1,000	10,35
43	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	342,98	342,98		0,00		0,00	1,000	342,98
44	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	27,24	27,24		0,00		0,00	1,000	27,24
45	M	449160002101	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup 2xB75 + 1x110 , PN16	ks	1,000	479,16	479,16		0,00		0,00	1,000	479,16
46	K	877251120.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	12,000	9,81	117,72		0,00		0,00	12,000	117,72
47	M	286530164900	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	12,000	129,25	1 551,00		0,00		0,00	12,000	1 551,00
48	M	422710000911	Zemná súprava EBS pre guľový kohút KH-ZS DN 32-50, RD 1,2-1,8m FRIALEN	ks	12,000	36,52	438,24		0,00		0,00	12,000	438,24
49	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	12,000	6,50	78,00		0,00		0,00	12,000	78,00
50	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	199,000	1,31	260,69		0,00		0,00	199,000	260,69
51	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	7,700	1,63	12,55		0,00		0,00	7,700	12,55
52	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	206,700	5,99	1 238,13		0,00		0,00	206,700	1 238,13
53	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	35,00	35,00		0,00		0,00	1,000	35,00
54	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	20,16	241,92		0,00		0,00	12,000	241,92
55	M	5524100004dp	Poklop uličný "ľuhý" liatinový pre domové prípojky	ks	12,000	18,26	219,12		0,00		0,00	12,000	219,12
56	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	12,000	5,50	66,00		0,00		0,00	12,000	66,00
57	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	27,24	81,72		0,00		0,00	3,000	81,72
58	M	552410000310.S	Poklop uličný "ľuhý" pre posúvače, voda	ks	3,000	18,70	56,10		0,00		0,00	3,000	56,10
59	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	3,000	5,50	16,50		0,00		0,00	3,000	16,50
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,58	43,58		0,00		0,00	1,000	43,58
61	M	55241000070hp	Poklop hydrantový liatinový	ks	1,000	58,91	58,91		0,00		0,00	1,000	58,91
62	M	552410000330.S	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy	ks	1,000	5,50	5,50		0,00		0,00	1,000	5,50
63	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,72	8,72		0,00		0,00	1,000	8,72
64	M	551100010100	Orientačný stĺpik pre vodovod modro-biely	ks	1,000	53,90	53,90		0,00		0,00	1,000	53,90
65	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	1,000	9,41	9,41		0,00		0,00	1,000	9,41
66	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	112,700	1,63	183,70		0,00		0,00	112,700	183,70
67	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	207,000	0,97	200,79		0,00		0,00	207,000	200,79
68	K	899911114.S	Osadenie oceľových súčastí kolenných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	ks	8,000	2,72	21,76		0,00		0,00	8,000	21,76
69	M	286710008100.S	Objímka oceľová D 90 mm	ks	2,000	1,10	2,20		0,00		0,00	2,000	2,20
70	M	286710008300.S	Objímka oceľová D 110 mm	ks	6,000	1,65	9,90		0,00		0,00	6,000	9,90
	D	99	Presun hmôt HSV				3,50						
71	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,010	0,05	3,50		0,00		0,00	70,010	3,50
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00						
72	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1,000	250,00	250,00		0,00		0,00	1,000	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Polná Letanovce
Objekt:
SO 04 - Splášková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
Dátum:
Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce		Viac práce		Nová ZoD	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 942,83**		**0,00**		**0,00**		**44 942,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 692,83						
	D	1	Zemné práce				28 470,20						
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	26,000	5,00	130,00		0,00		0,00	26,000	130,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	12,000	3,50	42,00		0,00		0,00	12,000	42,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	515,100	26,67	13 737,72		0,00		0,00	515,100	13 737,72
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	515,100	1,00	515,10		0,00		0,00	515,100	515,10
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	294,000	3,81	1 120,14		0,00		0,00	294,000	1 120,14
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	647,200	4,90	3 171,28		0,00		0,00	647,200	3 171,28
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	294,000	1,63	479,22		0,00		0,00	294,000	479,22
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	647,200	2,18	1 410,90		0,00		0,00	647,200	1 410,90
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,000	4,36	723,76		0,00		0,00	166,000	723,76
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	166,000	4,66	773,56		0,00		0,00	166,000	773,56
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	166,000	0,28	46,48		0,00		0,00	166,000	46,48
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	349,100	7,47	2 607,78		0,00		0,00	349,100	2 607,78
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	122,900	19,40	2 384,26		0,00		0,00	122,900	2 384,26
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	265,600	5,00	1 328,00		0,00		0,00	265,600	1 328,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4 053,73						
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	26,18	62,83		0,00		0,00	2,400	62,83
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	146,900	26,18	3 845,84		0,00		0,00	146,900	3 845,84
17	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	8,72	34,88		0,00		0,00	4,000	34,88
18	M	TBS 62,5/6	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	11,77	11,77		0,00		0,00	1,000	11,77
19	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	3,000	13,97	41,91		0,00		0,00	3,000	41,91
20	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	13,07	26,14		0,00		0,00	2,000	26,14
21	M	TBS 62,5/12	Vyrovnávací prstenec TBS 625/120	ks	2,000	15,18	30,36		0,00		0,00	2,000	30,36
	D	8	Rúrové vedenie				12 153,54						
22	K	871326028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	86,000	0,71	61,06		0,00		0,00	86,000	61,06
23	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,000	72,71	363,55		0,00		0,00	5,000	363,55
24	M	286110002710.S	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 160x5,2 mm, dl.6m, SN10 - plnostenné	ks	12,000	72,38	868,56		0,00		0,00	12,000	868,56
25	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	12,000	0,82	9,84		0,00		0,00	12,000	9,84
26	M	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	2,004	111,21	222,86		0,00		0,00	2,004	222,86
27	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	137,700	1,09	150,09		0,00		0,00	137,700	150,09
28	M	286110007610	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	1,000	27,50	27,50		0,00		0,00	1,000	27,50
29	M	286110007620	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 250x7,3 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné	ks	6,000	53,90	323,40		0,00		0,00	6,000	323,40
30	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	21,000	161,59	3 393,39		0,00		0,00	21,000	3 393,39
31	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	11,000	3,81	41,91		0,00		0,00	11,000	41,91
32	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	3,08	33,88		0,00		0,00	11,000	33,88
33	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	11,000	3,81	41,91		0,00		0,00	11,000	41,91
34	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorné do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	1,16	12,76		0,00		0,00	11,000	12,76
35	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	4,36	4,36		0,00		0,00	1,000	4,36
36	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,24	5,24		0,00		0,00	1,000	5,24
37	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	12,000	4,90	58,80		0,00		0,00	12,000	58,80
38	M	286510014300.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	11,000	26,62	292,82		0,00		0,00	11,000	292,82
39	M	286520019100.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	33,22	33,22		0,00		0,00	1,000	33,22
40	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	86,000	2,18	187,48		0,00		0,00	86,000	187,48
41	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	12,000	2,72	32,64		0,00		0,00	12,000	32,64
42	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	137,700	3,27	450,28		0,00		0,00	137,700	450,28
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	49,03	343,21		0,00		0,00	7,000	343,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
44	*M*	*592240001SDP*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame*	*ks*	*3,000*	*264,00*	*792,00*		*0,00*		*0,00*	*3,000*	*792,00*
45	*M*	*592240001SDK*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové*	*ks*	*1,000*	*338,58*	*338,58*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*338,58*
46	*M*	*592240001SDL*	*Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové*	*ks*	*3,000*	*338,25*	*1 014,75*		*0,00*		*0,00*	*3,000*	*1 014,75*
47	*M*	*592240002100.S*	*Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm*	*ks*	*7,000*	*75,24*	*526,68*		*0,00*		*0,00*	*7,000*	*526,68*
48	*M*	*592240002400.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm*	*ks*	*10,000*	*69,52*	*695,20*		*0,00*		*0,00*	*10,000*	*695,20*
49	*M*	*592240002200.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm*	*ks*	*1,000*	*39,60*	*39,60*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*39,60*
50	*M*	*592240002600.S*	*Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x90 mm*	*ks*	*4,000*	*131,12*	*524,48*		*0,00*		*0,00*	*4,000*	*524,48*
51	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	23,97	143,82		0,00		0,00	6,000	143,82
52	*M*	*552410002200.S*	*Poklop liatinový B125 priemer 600 mm*	*ks*	*6,000*	*126,17*	*757,02*		*0,00*		*0,00*	*6,000*	*757,02*
53	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	27,24	27,24		0,00		0,00	1,000	27,24
54	*M*	*552410002300.S*	*Poklop liatinový D400 priemer 600 mm*	*ks*	*1,000*	*130,35*	*130,35*		*0,00*		*0,00*	*1,000*	*130,35*
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	235,700	0,87	205,06		0,00		0,00	235,700	205,06
	D	99	Presun hmôt HSV				15,36						
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,268	0,05	15,36		0,00		0,00	307,268	15,36
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00						
57	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00		0,00		0,00	1,000	250,00

ROZPOČET

Stavba:
IBV Poľná Letanovce
Objekt
SO 05 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol s r.o.
Dátum:
Spracovateľ: Ing. Martin Sedlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce Množstvo	Menej práce Cena celkom [EUR]	Viac práce Množstvo	Viac práce Cena celkom [EUR]	Nová ZoD Množstvo	Nová ZoD Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 761,30**		**1 003,49**		**812,10**		**15 569,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 511,30						
	D	1	Zemné práce				6 260,44						
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,00	100,00		0,00		0,00	20,000	100,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,50	35,00		0,00		0,00	10,000	35,00
3	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	106,700	26,67	2 845,69		0,00		0,00	106,700	2 845,69
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	106,700	1,00	106,70		0,00		0,00	106,700	106,70
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	170,300	3,81	648,84		0,00		0,00	170,300	648,84
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	170,300	1,63	277,59		0,00		0,00	170,300	277,59
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,100	4,36	305,64		0,00		0,00	70,100	305,64
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,100	4,66	326,67		0,00		0,00	70,100	326,67
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,100	0,28	19,63		0,00		0,00	70,100	19,63
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,600	7,47	273,40		0,00		0,00	36,600	273,40
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	39,200	19,40	760,48		0,00		0,00	39,200	760,48
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	112,160	5,00	560,80		0,00		0,00	112,160	560,80
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 281,74						
13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,013	26,18	26,52		0,00		0,00	1,013	26,52
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	46,000	26,18	1 204,28		0,00		0,00	46,000	1 204,28
15	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,72	8,72		0,00		0,00	1,000	8,72
16	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	1,000	13,97	13,97		0,00		0,00	1,000	13,97
17	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	13,07	13,07		0,00		0,00	1,000	13,07
18	M	TBS 62,5/12	Vyrovnávací prstenec TBS 625/120	ks	1,000	15,18	15,18		0,00		0,00	1,000	15,18
	D	8	Rúrové vedenie				4 830,18						
19	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	14,000	0,71	9,94		0,00		0,00	14,000	9,94
20	M	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN10 - plnostenná	ks	2,004	111,21	222,86		0,00		0,00	2,004	222,86
21	M	2861100050011	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém DN 200 (ø 200 x 5,9), dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	2,000	26,73	53,46		0,00		0,00	2,000	53,46
22	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	51,600	2,29	118,16		0,00	18,000	41,22	69,600	159,38
23	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	8,000	256,96	2 055,68		0,00	3,000	770,88	11,000	2 826,56
24	M	286110003801.1	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.1m, SN8 - plnostenné	ks	2,000	42,90	85,80		0,00		0,00	2,000	85,80
25	M	286110003802.1	Rúra PVC-U hladká, gravitačný kanalizačný systém ø 315x9,2 mm, dl.2m, SN8 - plnostenné	ks	1,000	85,80	85,80		0,00		0,00	1,000	85,80
26	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	4,36	21,80		0,00		0,00	5,000	21,80
27	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	5,24	26,20		0,00		0,00	5,000	26,20
28	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	14,000	2,72	38,08		0,00		0,00	14,000	38,08
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	51,600	3,27	168,73		0,00		0,00	51,600	168,73
30	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	49,03	147,09		0,00		0,00	3,000	147,09
31	M	592240001SDP	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame	ks	1,000	264,00	264,00		0,00		0,00	1,000	264,00
32	M	592240001SDKR	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 križové	ks	1,000	352,00	352,00		0,00		0,00	1,000	352,00
33	M	592240001SDL	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	1,000	338,25	338,25		0,00		0,00	1,000	338,25
34	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90-100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	75,24	225,72		0,00		0,00	3,000	225,72
35	M	592240002400.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm	ks	1,000	69,52	69,52		0,00		0,00	1,000	69,52
36	M	592240002200.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	39,60	39,60		0,00		0,00	1,000	39,60
37	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	23,97	71,91		0,00		0,00	3,000	71,91
38	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	3,000	126,17	378,51		0,00		0,00	3,000	378,51
39	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,600	0,87	57,07		0,00		0,00	65,600	57,07
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 131,88						
40	K	935141440R	Osadenie odvodňovacieho žľabu	m	25,700	27,24	700,07	10,000	272,40		0,00	15,700	427,67
41	M	5922701250PC1	Betónový U Žľab 50/40/40	ks	52,000	15,40	800,80	20,000	308,00		0,00	32,000	492,80
42	K	916101112.S	Betónové lôžko pod žľab	m3	11,565	141,03	1 631,01	3,000	423,09		0,00	8,565	1 207,92
	D	99	Presun hmôt HSV				7,06						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	141,240	0,05	7,06		0,00		0,00	141,240	7,06
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00						
44	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00		0,00		0,00	1,000	250,00