Dodatok č.1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 27.08.2026 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**UNISA, s.r.o.**
Sídlo:	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	44887531
IČ DPH:	SK2022862160
Zápis v OR:	Mestský súd Košice, odd.: Sro, vl. č.: 24082/V
Štatutár:	Ján Grobarčík, konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ")

a

2. Objednávateľ

Obchodné meno:	**Obec Letanovce**
Sídlo:	Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
IČO:	00329304
DIČ :	2020717743
Štatutár:	Slavomír Zahornadský, starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ")

Zmluvné strany sa v súlade s článkom IX. bod 2 a čl.VI. bod 3 Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2026, uzatvorenej na akciu **„Interiérové úpravy MŠ Letanovce a Zdravotné stredisko I."** (ďalej len „zmluva"), dohodli na tomto dodatku:

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác nad rámec tejto Zmluvy, ktoré vznikli v priebehu realizácie diela – PRÁCE NAVIAC s termínom ukončenia do 30.11.2026, ktoré sú špecifikované v prílohe v celkovej hodnote :

Interiérové úpravy MŠ :	1 739,31 + DPH 400,04 Eur (spolu 2 139,35 Eur)
Zdravotné stredisko :	8 719,97 + DPH 2 005,59 Eur (spolu 10 725,56 Eur)

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami

V Spišskej Novej Vsi dňa 18.11.2026

[redacted]

Tel. +421 053/4299241

UNISA, s.r.o

Ján Grobarčík , konateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Obec Letanovce

Slavomír Zahornadský, starosta obce

Objednávateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26_034
Stavba: Interiérové úpravy MŠ Letanovce

JKSO:
Miesto: Letanovce

ČS:
Dátum: 18.11.2026

Objednávateľ:
Obec Letanovce
IČO: 00329304
IČ DPH: 2,021E+09

Zhotoviteľ:
UNISA, s. r. o.
IČO: 44887531
IČ DPH: SK2022862160

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 739,31**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**1 739,31**	**400,04**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 139,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LETANOVCE
Slovenského raja 55
[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

UNISA, s.r.o.
[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26 034

Stavba: **Interiérové úpravy MŠ Letanovce**

Miesto: **Letanovce**

Dátum: 18.11.2026

Objednávateľ: Obec Letanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: UNISA, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 739,31**	**2 139,35**
4	**Práce naviac**	1 739,31	2 139,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zdravotné stredisko - Doktor
Objekt:
SO04 - Stavebné úpravy 2 - práce naviac

JKSO:
Miesto: Letanovce

ČS:
Dátum: 18.11.2026

Objednávateľ:
Obec Letanovce
IČO: 00329304
IČ DPH: SK2020717743

Zhotoviteľ:
UNISA, s. r. o.
IČO: 44887531
IČ DPH: SK2022862160

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 719,97**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 719,97	23,00%	2 005,59

Cena s DPH	**v EUR**	**10 725,56**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LETANOVCE

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

UNISA, s.r.o. Unisa
Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová V...

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zdravotné stredisko - Doktor
Objekt:
SO04 - Stavebné úpravy 2 - práce naviac

Miesto: Letanovce
Dátum: 18.11.2026

Objednávateľ: Obec Letanovce
Projektant:

Zhotoviteľ: UNISA, s. r. o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 719,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 307,97
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 083,76
17	K	965081712.S	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc	m2	38,600	21,60	833,76
20	K	979089741.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu - dlaždice, obkladačky, keramika	t	1,000	250,00	250,00
	D	776	Podlahy keramické				6 224,21
1	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením	m2	38,600	19,75	762,35
2	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	38,600	12,48	481,73
3	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	38,600	34,82	1 344,05
4	K	776992200.r	Prebrúsenie nivelizácie	m2	38,600	3,20	123,52
5	K	776992121.r	Vyčistenie plôch	m2	38,600	2,50	96,50
6	K	7765721021.S	D+M homogénnej podlahovej krytiny, vrátane soklov	m2	42,400	55,31	2 345,14
7	K	7769951111.S	Výroba právouhlých bezšpárových soklov vyrobených z podlahovej krytiny s vytiahnutím na stenu do výšky 80 mm	m	42,400	18,30	775,92
19	K	998776101.R	Doprava - komplet	sub.	1,000	250,00	250,00
18	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	45,00	45,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 412,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 412,00
9	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického so skrinkou	ks	2,000	115,00	230,00
10	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické so skrinkou + príslušenstvo*	*ks*	*2,000*	*155,00*	*310,00*
11	K	725219201.q	Montáž dvojdrezu so skrinkou	ks	1,000	125,00	125,00
12	*M*	*642110004300.S 2.1*	*Dvojdrez so skrinkou + príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*251,00*	*251,00*
13	K	725829801.S	Batéria umývadlová páková D+M	ks	2,000	89,00	178,00
14	K	725829801.S3	Batéria k drezu D+M	ks	1,000	112,00	112,00
15	*M*	*541310000100.S*	*Elektrický prietokový ohrievač pod drez, objem 5 l*	*ks*	*1,000*	*158,00*	*158,00*
16	K	725519102.S	Montáž prietokového ohrievača	ks	1,000	48,00	48,00